



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 20.000 € ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρι θ. Τιμ ολ.	Σχετ. άρθρο τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΣ	Τιμές μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ
			Αναθεώρησ ης				
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							
1	ΟΙΚ 10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	5,00	13,50	67,50
2	ΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	150,00	0,35	52,50
3	ΟΙΚ 22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	60,00	6,70	402,00
4	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	45,00	5,60	252,00
5	ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	10,00	16,80	168,00
6	ΟΙΚ 22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων	ΟΙΚ-2275	m2	10,00	5,60	56,00
7	ΟΙΚ 22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	2,00	56,00	112,00
8	ΟΙΚ 22.72	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ-2275	m3	0,50	45,00	22,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ						σ1=	1.132,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΛΠ							
9	ΟΙΚ 52.02.02	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5204	m3	0,50	560,00	280,00
10	ΟΙΚ 52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	m2	60,00	61,00	3.660,00
11	ΟΙΚ 52.79.02	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5280	m3	0,50	450,00	225,00
12	ΟΙΚ 52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	m2	60,00	22,50	1.350,00
13	ΟΙΚ 53.01.01	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5302	m2	10,00	27,50	275,00
14	ΟΙΚ 53.50.02	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	μμ	12,00	6,20	74,40
15	ΟΙΚ 54.20.02	Γαλοστάσια ελαφρά, ανοιγό-μενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΟΙΚ 5422	m2	6,00	101,00	606,00
16	ΟΙΚ 54.56	Θύρες ξύλινες καρφωτές	ΟΙΚ 5456	m2	6,00	112,00	672,00
17	ΟΙΚ 71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	45,00	11,20	504,00
18	ΟΙΚ 72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	60,00	22,50	1.350,00

Αριθ. Τιμολ.	Σχετ. άρθρο τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΣ	Τιμές μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
			Αναθεώρησης					
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
19	ΟΙΚ 76.01.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7604.1	m2	5,00	25,80	129,00	
20	ΟΙΚ 77.20.02	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώμα-τος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7744	m2	4,00	2,80	11,20	
21	ΟΙΚ 77.25	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7745	m2	4,00	6,60	26,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ						σ2=	9.163,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ							Σσ=σ1+σ2+σ3+σ4+σ5+σ6	10.295,50
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ Γ.Ε. & Ο.Ε.: 18%xΣσ=							1.853,19	
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΣ)							12.148,69	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							1.822,30	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							13.970,99	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							1.800,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛ. 18%							324,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							34,05	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							16.129,04	
ΦΠΑ 24%							3.870,97	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							20.000,01	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/10 /2020
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/10/2020
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7 /10 /2020

ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την αρ.1430/27-10-2020 (Πρακτικό 39, θέμα 20, ΑΔΑ:Ψ9797ΛΗ-ΧΜΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας