



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ  
ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»**

**ΧΡΗΣΗ:** 2020  
**Π/Υ:** 1.500.000,00 €  
**ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:** ΣΑΕΠ 566

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το έργο αφορά τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο των περιοχών της κεντρικής Ευβοίας.

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου θα εκτελεστούν εργασίες χωματοουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλικών και σήμανσης.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων, εξυγίανση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, ανακατασκευή και βελτίωση υφιστάμενων τεχνικών έργων, εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας, επούλωση λάκκων, τοποθέτηση τμημάτων ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, καθώς και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, στα τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής της κεντρικής Εύβοιας όπου έχουν καταγραφεί οι αντίστοιχες βλάβες, στα πλαίσια της διατιθέμενης πίστωσης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν σε κάθε Ε.Ο., δεν θα γίνουν σε μία μόνο συγκεκριμένη θέση, αλλά σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις της κάθε οδού ξεχωριστά και σε όλο το μήκος της.

Αναλυτικά σε κάθε εργασία που θα εκτελεστεί, για την αποκατάσταση των βλαβών – φθορών, που έχουν διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αφορά άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων, κατασκευή-ανακατασκευή τεχνικών, οδοστρωσία, ασφατικά και σήμανση, η επέμβαση που θα γίνει, θα είναι σε τμήματα μήκους 30 έως 100 μέτρων περίπου ή και μεγαλύτερα, σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις στην κάθε Ε.Ο.

Συγκεκριμένα με το έργο αυτό θα γίνει συντήρηση σε τμήματα των υφιστάμενων οδών Ε.Ο. 6 Λέπουρα-Δάφνη-Ωρολόγιο-Κονίστρες-Κύμη-Παραλία Κύμης, Ε.Ο. 8 Χάνια Αυλωναρίου-Οριό-Οξύλιθος-Πλατάνα-Παραλία Κύμης, Ε.Ο. 11 Αρτάκη-Στρόπωνες-Κύμη, Ε.Ο. 12 Χαλκίδα-Μίστρος-Μονόδρου, Ε.Ο. 14 Αμάρυνθος-Σέπτα-Μονοδρύ και στις λοιπές οδούς της περιοχής της κεντρικής Εύβοιας, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, φθορές και βλάβες. Οι επεμβάσεις αφορούν την εκτέλεση χωματοουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλικών και σήμανσης.

Οι ακριβείς θέσεις των εργασιών, ο τρόπος και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν από την διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα

με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ και ΠΤΠ), την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου αποσκοπούν στην αποκατάσταση των διαπιστωθέντων βλαβών και φθορών στο οδικό δίκτυο των περιοχών της κεντρικής Εύβοιας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δεν περιλαμβάνουν εργασίες διαπλάτυνσης ή αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν προβλέπεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

### **Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι**

Εγκρίνεται με την υπ' αρ. 139848/4321/15-07-2020 απόφαση  
Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Κηλίφης Εμμανουήλ  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Χαλκίδα 15 / 07 / 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Χαλκίδα 15 / 07 / 2020  
Ο Συντάξας

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Διαμαντής Κριτσιμάς  
Τ.Ε. Τοπ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**