

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
Α/Α	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Σχ.4.02.01	Καθαρισμοί κοιτών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	ΥΔΡ 6054	40000,00	0,70	28.000,00	
2	4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και μεταφορά στον χώρο απόθεσης η απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	ΥΔΡ 6054	19000,00	2,60	49.400,00	
3	4.03	Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	ΥΔΡ 6054	50,00	520,00	26.000,00	
4	Σχ. 2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων αυτοφυούς βλάστησης με την μεταφορά σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης	m3/km	ΥΔΡ 6071	2.900,00	0,19	551,00	
5	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	ΥΔΡ 6054	2.000,00	2,10	4.200,00	
6	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομιθεί επι τόπου	m3	ΥΔΡ 6080	20.000,00	0,52	10.400,00	
7	3.16	Διάστρωση προϊόντων	m3	ΥΔΡ 6070	20.000,00	0,21	4.200,00	
8	9.10.07	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορία C 30/37	m3	ΥΔΡ 6331	270,87	103,00	27.900,00	
9	9.13	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος μικρών απομακρισμένων τεχνικών έργων	m3	ΥΔΡ 6329	300,00	18,50	5.550,00	
10	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος υδραυλικών έργων	kg	ΥΔΡ 6311	500,00	0,98	490,00	
11	9.01	Ξυλότυποι ή σιδυρότυποι επιπέδων επιφανειών	τεμ.	ΥΔΡ 6301	100,00	8,20	820,00	
12	8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρτανών με λίθους λατομείου 200-500 kg	m3	ΥΔΡ 6158	2.000,00	18,50	37.000,00	
	B-65	Φάτνες από συρματοπλέγμα						
13	B-65.1.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρματοκουβτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ-2311	4.600,00	2,70	12.420,00	
14	B-65.2	Κατασκευή φατνών	m2	ΟΔΟ-2312	2.300,00	2,50	5.750,00	
15	B-65.2	Πλήρωση φατνών	m3	ΟΔΟ-2313	400,00	18,00	7.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								219.881,00

A/A	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								219.881,00
Προστίθεται ΓΕ+ΕΟ 18%								39.578,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								259.459,58
Απρόβλεπτα 15%								38.918,94
ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								298.378,52
Απολογιστικά								0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								298.378,52
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								8,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								298.387,10
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%								71.612,90
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								370.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΕ/ΠΣΕ

Γ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΒΟΪΛΗ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ