

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	N-3.06.01	Διευθέτηση υδάτων για την κατασκευή του έργου	τεμ.	ΥΔΡ 6058	500,00	1,00	500,00	
2	3.17	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	ΥΔΡ 6054	2,10	250,00	525,00	
3	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	ΥΔΡ 6301	8,20	50,00	410,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
4	9.10.06	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30	m3	ΥΔΡ 6329	93,00	85,00	7.905,00	
5	8.05	Επεξεργασία τελικής επιφανείας σκυροδέματος με επίταση σκληρυντικού υλικού	m2	ΛΙΜ 4300	6,00	115,00	690,00	
6	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	ΥΔΡ 6311	0,98	6.000,00	5.880,00	
	B-65	Φάτνες από συρματοπλέγμα						
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
7	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ-2311	2,70	3.000,00	8.100,00	
8	B-65.2	Κατασκευή φατνών	m2	ΟΔΟ-2312	2,50	1.500,00	3.750,00	
9	B-65.3	Πλήρωση φατνών	m3	ΟΔΟ-2313	17,50	256,00	4.480,00	
							32.240,00	32.240,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΣ=	32.240,00
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 %	5.803,20
							Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	38.043,20
							Απρόβλεπτα (15%)	5.706,48
							Σ υ ν ο λ ο Σ1	43.749,68
							Προβλεψη Αναθεωρησης	0,32
							Σ υ ν ο λ ο Σ2	43.750,00
							Προστίθεται προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24 %	10.500,00
							Σ υ ν ο λ ο Σ3	54.250,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Λαμία 14-09-2020
 Η Αν/τρια Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε
 ΠΣΕ

Αθανασία Ζωβούλη
 Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. 102/ 2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 (πρακτικό 4/26-1-2021, θέμα 26ο και ΑΔΑ:614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ