



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ:** «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ  
ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ  
ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ  
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ  
ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

**ΥΠΟΕΡΓΟ:** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ  
ΠΕΔΙΟΥ

**ΠΡΟΥΠ:** 1.000.000,00 ΕΥΡΩ  
**ΧΡΗΜ** ΣΑΕΠ 866  
ΚΩΔ. MIS 2020ΕΠ86600002

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την συντήρηση - βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε.Βοιωτίας, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος οδών στις οποίες θα γίνουν εργασίες βελτίωσης είναι 22 χιλιόμετρα.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες.

### **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:**

- Καθαρισμός φυτών και φυτικών καθώς και διαμόρφωση καταστρώματος και ρείθρων των προς συντήρηση δρόμων.
- Μεταφορά του υλικού επιχώματος (την προμήθεια του υλικού θα μας την παραχωρήσει η ΛΑΡΚΟ ΑΕ από το εργοτάξιο Αγίου Ιωάννου στο Νέο Κόκκινο Βοιωτίας), για την διάστρωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου.
- Φορτοεκφορτώσεις, και σταλία των αυτοκινήτων.
- Πλήρης κατασκευή επιχώματος (μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση) ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου 0,20 μ. .

### **ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:**

- Κατασκευή Υπόβασης μεταβλητού πάχους της ΠΤΠ 0-150 ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου 0,15 μ. για την διάστρωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ -ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23 -02-2021  
Η Αν/ρια Δ/ντρια ΔΤΕ ΠΕΒ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23 -02-2021

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣ..  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ ΠΕ6 Αβ

ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤ.  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 Αβ

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

με την υπ.αριθμ. 320 /9.03.2021 Πρακτικό 10 ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ απόφαση  
της οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Στερεάς Ελλάδας.