

ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕΠ 566 του Π.Δ.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
(υποέργο του έργου με ενάρθμο 2016ΕΠ56600002)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Κωδικός | Είδος Εργασίας | Άρθρο | Μο- νάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη Μερική | Ολική |
|---|-------------|--|-------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|
| | Άρθρου | | Αναθεώρησης | νάδα | | Μονάδας | Μερική | Ολική |
| ΟΜΑΔΑ Α: Χωματολογικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κόιτης και πρानών, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων | | | | | | | | |
| 1 | 3.17 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες | ΥΔΡ 6054 | m3 | 2.000,00 | 3,00 | 6.000,00 | |
| | 4.01 | Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα | | | | | | |
| 2 | 4.01.01 | Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) | ΥΔΡ 6082.1 | m3 | 100,00 | 41,00 | 4.100,00 | |
| | 4.02 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα | | | | | | |
| 3 | 4.02.01 | Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών | ΥΔΡ 6054 | στρ. | 1.000,00 | 700,00 | 700.000,00 | |
| 4 | 4.02.02 | Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | ΥΔΡ 6054 | m3 | 10.000,00 | 1,70 | 17.000,00 | |
| | 6.01 | Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων | | | | | | |
| | 6.01.01 | Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα | | | | | | |
| 5 | 6.01.01.04 | Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP | ΥΔΡ 6109 | h | 100,00 | 9,00 | 900,00 | |
| | 8.04 | Λιθορριπές προστασίας κόιτης και πρानών | | | | | | |
| 6 | 8.04.04 | Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg | ΥΔΡ 6158 | m3 | 10.000,00 | 22,00 | 220.000,00 | |
| 7 | A.2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΟΔΟ-1123Α | m3 | 1.000,00 | 1,65 | 1.650,00 | |
| 8 | A-15 | Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m | ΟΔΟ-1320 | m | 1.000,00 | 10,50 | 10.500,00 | |
| 9 | Σχετ. A-17 | Καθαρισμός πρानών μικρών ρεμάτων | ΟΔΟ-1420 | m ² | 1.500,00 | 4,00 | 6.000,00 | |
| 10 | Σχετ. A-20 | Κατασκευή επιχωμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης | ΟΔΟ-1530 | m ³ | 3.000,00 | 2,00 | 6.000,00 | |
| | B-65 | Φάτνες από συρματοπλέγμα | | | | | | |
| | B-65.1 | Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων στρματοκιβωτίων | | | | | | |
| 11 | B-65.1.1 | Συρματοπλέγμα και σύρματα στρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα | ΟΔΟ 2311 | kg | 15.000,00 | 2,50 | 37.500,00 | |
| 12 | B-65.2 | Κατασκευή Φατνών | ΟΔΟ 2312 | kg | 5.000,00 | 2,30 | 11.500,00 | |
| 13 | B-65.3 | Πλήρωση Φατνών | ΟΔΟ 2313 | m3 | 500,00 | 20,80 | 10.400,00 | |
| 14 | Σχετ B-65.3 | Πλήρωση Φατνών με κροκάλλες συλλεκτές επί τόπου του έργου | ΟΔΟ 2313 | m3 | 1.500,00 | 12,00 | 18.000,00 | |
| 15 | Z2.4 | Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m | ΠΡΣ 5354 | τεμ | 50,00 | 100,00 | 5.000,00 | |
| 16 | ΣΤ 6.5 | Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες | ΠΡΣ 5371 | στρ. | 10,00 | 85,00 | 850,00 | |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α: | | | | | | | | 1.055.400,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες | | | | | | | | |
| 17 | 9.01 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | ΥΔΡ 6301 | m2 | 1.000,00 | 8,00 | 8.000,00 | |
| | 9.10 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος | | | | | | |
| 18 | 9.10.01 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 | ΥΔΡ 6323 | m3 | 50,00 | 65,00 | 3.250,00 | |
| 19 | 9.10.02 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 | ΥΔΡ 6325 | m3 | 50,00 | 70,00 | 3.500,00 | |
| 20 | 9.10.04 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΥΔΡ 6327 | m3 | 100,00 | 80,00 | 8.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|------------|----------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------|
| 21 | 9.10.05 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | ΥΔΡ 6329 | m3 | 500,00 | 85,00 | 42.500,00 | |
| 22 | 9.26 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | ΥΔΡ 6311 | kg | 50.000,00 | 0,95 | 47.500,00 | |
| | 12.01 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. | | | | | | |
| | 12.01.01 | Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 | | | | | | |
| 23 | 12.01.01.08 | Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm | ΥΔΡ 6551.7 | m | 20,00 | 170,00 | 3.400,00 | |
| 24 | B-29.2.2 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | ΟΔΟ-2531 | m ³ | 10,00 | 82,00 | 820,00 | |
| 25 | B-91 | Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάρθρου γέφυρας | ΟΔΟ 2551 | m ³ | 10,00 | 189,00 | 1.890,00 | |
| | B-95 | Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων | | | | | | |
| 26 | B-95.1 | Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού) | ΟΔΟ 2412 | m ² | 50,00 | 79,00 | 3.950,00 | |
| | Σ-82 | Παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματος | | | | | | |
| 27 | Σ-82.2 | Για πίεση ενέματος 0,7'εως 3,0MPa | ΥΔΡ 7024 | ton | 10,00 | 399,00 | 3.990,00 | |
| | | | | | | | Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β: | 126.800,00 |

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| Άθροισμα δαπάνης εργασιών | ΣΣ = | 1.182.200,00 |
| Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% | | 212.796,00 |
| Άθροισμα δαπάνης εργασιών με ΓΕ & ΟΕ | ΣΣ = | 1.394.996,00 |
| Απρόβλεπτα 15% | | 209.249,40 |
| Άθροισμα | | 1.604.245,40 |
| Απολογιστικά | | 8.657,83 |
| Αναθεώρηση | | 0,00 |
| Άθροισμα | | 1.612.903,23 |
| Φ.Π.Α. 24% | | 387.096,77 |
| Συνολική αξία έργου | | 2.000.000,00 |

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αριθμ. 248148/6997/05-11-2019 (ΑΔΑ: 63ΤΓ7/ΛΗ-04Ψ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α'

Χαλκίδα 05/11/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Χαλκίδα 05/11/2019
Η Συντάξασα

Παν. Χατζηπάκου
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α'

Θεοδώρα Πασχάλη
Π.Ε. Μηχ/κων Περιβάλλοντος με Γ'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ