

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμη Μονάδας	Ποσότη. Μελέτ.	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α.		Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις					
1.	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	20	270,00
	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
2.	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	50,00	225,00
3.	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων					
	22.22.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	m2	9,00	1.300,00	11.700,00
						Σύνολο ομάδας:	12.195,00
ΟΜΑΔΑ Ζ.		Λοιπές εργασίες					
4.	49.01	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα					
	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	19,70	240,00	4.728,00
5.	52.66	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου					
	52.66.01	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m2	45,00	1.300,00	58.500,00
6.	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,50	300,00	7.050,00
7.	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	1.300,00	10.270,00
8.	79.49	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	13,50	1.300,00	17.550,00
9.	Δ-7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4421B	m ²	8,10*	240,00	1.944,00
10.	N.E 13.1	Αποξύλωση και επανατοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5210	m ²	32,00	760,00	24.320,00
						Σύνολο ομάδας:	124.362,00 €

Συνολική Δαπάνη: 136.557,00
 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 24.580,26
ΣΥΝΟΛΟ 161.137,26
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 24.170,59
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 16.305,05
ΣΥΝΟΛΟ 201.612,90
 ΦΠΑ 24% 48.387,10
ΣΥΝΟΛΟ 250.000,00

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χαλκίδα 11-8-2020
 Ο Συντάξας

Ι. Κυπαρισσόπουλος
 Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Χαλκίδα 11-8-2020
 Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Π. Χατζηπάκου
 Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αρ. οικ.161034/5060/11-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΡΔ7ΛΗ-776) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.
 Π.Ε. Εύβοιας
 Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
 Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό