



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ ΠΡΟΣ
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 1300Μ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ-
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
CPV: 45233222-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση τμημάτων της Επαρχιακής Οδού Νο 9 Γαλαξιδίου Πεντεορίων στο τμήμα προς Βουνιχώρα. Η συγκεκριμένη οδός παρουσιάζει έντονη ρηγματώση και φθορά του οδοστρώματος και επιβάλλεται η αποκατάσταση τους για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την βατότητα της εν λόγω Επαρχιακής Οδού.

Αναλυτικότερα:

Α. Χωματουργικές Εργασίες

Σε περιοχές ,επί του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού σωληνωτών/τεχνικών, καθώς και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής και τάφρου ερείσματος.

Β. Ασφαλτικές Εργασίες

Στην Επαρχιακή Οδό Νο 9, Γαλαξιδίου Πεντεορίων στο τμήμα προς Βουνιχώρα και σε μήκος περίπου 1300μ, θα γίνει καλός καθαρισμός και σκούπισμα του δρόμου στο κατάστρωμα και στα πλαϊνά της οδού από φερτά και φυτική γη όπου θα γίνει η διάστρωση του ασφαλτικού, στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης, διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους με μέσο πάχος 0,05m και διαγράμμιση της οδού με διπλή συνεχή γραμμή (0.20m, 0.125m/0.125m, 0.20m)

Γ. Σήμανση

1. Θα γίνει τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τύπου N2W2 σε διάφορες θέσεις του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου του Ν. Φωκίδας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη
2. Θα τοποθετηθούν στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, ώστε το έργο να παραδοθεί από την υπηρεσία σε άριστη λειτουργική κατάσταση για χρήση στους διερχόμενους οδηγούς.:
 - 2.1. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων
 - 2.2. Πινακίδες ρυθμιστικές

2.3. Πλαστικοί οριοδείκτες οδού

2.4. Προσωρινοί ανακλαστήρες οδοστρώματος

2.5. Πληροφοριακές πινακίδες. Το δημιουργικό των πινακίδων θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για έγκριση στην υπηρεσία μας.

Δ. Εργασίες Πρασίνου

1. Θα γίνει ανανέωση κόμης/κοπή μεγάλων δένδρων επί του Εθνικού Και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας. Στα δέντρα κατά μήκος οδικών αρτηριών το ελάχιστο ελεύθερο ύψος θα πρέπει να είναι 5.2μ από το οδόστρωμα. Το τελικό ύψος των δέντρων δε θα ξεπερνά τα είκοσι (20) μέτρα, ώστε να μην καταπίπτουν μεγάλοι κλάδοι εντός του οδοστρώματος και να αυξηθεί η ορατότητα των διερχομένων οδηγών καθώς και το ενεργό πλάτος της οδού.
2. Θα γίνει κοπή θάμνων και δέντρων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του Ν. Φωκίδας, σε θέσεις που υποδειχθούν από την επίβλεψη. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ και την ΕΣΥ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος της Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Μαρία Φαροπούλου
Πολ. Μηχανικός ΤΕ Αβ

Ασημάκης Κόκκινος
Πολ. Μηχανικός Αβ

Χρήστος Δημητρέλος
Πολ. Μηχανικός Αβ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ