



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ

ΚΑΠ 2020
44.000 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονά	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρηση ς	δα		μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	ΝΑΟΙΚ.22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	12	5,6		67,20
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								67,20
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
2	ΝΑΟΙΚ.23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	1.000,00	5,60		5.600,00
3	ΝΑΟΙΚ.7146	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7146	m2	12,00	12,90		154,80
4	ΝΑΟΙΚ.71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	12,00	11,20		134,40
5	ΝΑΟΙΚ.38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος-Δομικά πλέγματα Β500C	ΟΙΚ-3873	kg	50,00	1,01		50,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								5.939,70
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
6	ΝΑΟΙΚ.77.28	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ 7735	m2	500,00	3,35		1.675,00
7	ΝΑΟΙΚ.77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	500,00	9,00		4.500,00
8	ΝΑΟΙΚ.77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	1000,00	10,10		10.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								16.275,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								22.281,90
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								4.010,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								26.292,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								3.943,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								30.236,54
Πρόλεψη Αναθεώρησης								62,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								30.298,87
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ								4.685,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ								500,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								35.483,87
Φ.Π.Α. 24%								8.516,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								44.000,00

ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ