

ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 866
 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2021ΕΠ86600001

ΠΡΟΫΠ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: 2.000.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	3.04	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	m ²	ΥΔΡ 6059	0,40	2.000,00	800,00	
2	3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	m ³	ΥΔΡ 6070	0,20	333.000,00	66.600,00	
3	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m ³	ΥΔΡ 6054	2,30	1.000,00	2.300,00	
	4.02. N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά , ή απορρίματα						
4	4.02.01. N	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m ³	ΥΔΡ 6054	0,70	333.000,00	233.100,00	
5	4.02.02. N	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m ³	ΥΔΡ 6054	1,70	166.500,00	283.050,00	
6	4.14. N	Καθαίρεση λιθοδομιών ή συρματοκυβωτίων	m ³	ΥΔΡ 6081.1	11,40	400,00	4.560,00	
	Z-2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων						
7	Z-2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	τεμ.	ΠΡΣ 5354	60,00	100,00	6.000,00	
8	Z-2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	τεμ.	ΠΡΣ 5355	80,00	60,00	4.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								601.210,00
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
	8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών						
9	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	m ³	ΥΔΡ 6158	18,90	9.600,00	181.440,00	
10	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m ²	ΥΔΡ 6301	8,00	2.700,00	21.600,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
11	9.10.03	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	m ³	ΥΔΡ 6326	75,00	100,00	7.500,00	

α/α	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
12	9.10.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m ³	ΥΔΡ 6331	100,00	600,00	60.000,00	
13	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	ΥΔΡ 6311	0,95	21.000,00	19.950,00	
	B-65	Φάνες από συρματοπλέγμα						
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
14	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ-2311	2,50	54.050,00	135.125,00	
15	B-65.2	Κατασκευή φαντών	m ²	ΟΔΟ-2312	2,30	27.260,00	62.698,00	
16	B-65.3	Πλήρωση φαντών	m ³	ΟΔΟ-2313	17,70	4.700,00	83.190,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								571.503,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ=								1.172.713,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 %								211.088,34
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=								1.383.801,34
Απρόβλεπτα (15%)								207.570,20
Σ υ ν ο λ ο Σ1								1.591.371,54
Απολογιστικά								20.000,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών εργασιών 18 %								3.600,00
Σύνολο Σ2								1.611.371,54
Προβλεψη Αναθεωρησης								1.531,69
Σ υ ν ο λ ο Σ3								1.612.903,23
Προστίθεται προβλεπομενο Φ.Π.Α. 24 %								387.096,77
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								2.000.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λαμία 15 -09 -2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία 15 -09 -2021
Ο Προϊστάμενος Τμ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 15 -09 -2021
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΒΟΪΛΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 1313/2021 (Αρ. Πρακτ.37/21-09-2021, Θέμα 40ο , ΑΔΑ:9ΒΟΧ7ΛΗ-ΩΑΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ