



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠ.: 1.860.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 866 με Κ.Α. 2020ΕΠ86600011
(16^ο υποέργο του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
(ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΘΑΛΕΙΑ") ΤΗΣ
08 & 09-8-2020»)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προς δημοπράτηση έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 866) της Π.Σ.Ε. και αποτελεί 16^ο υποέργο του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΘΑΛΕΙΑ") ΤΗΣ 08 & 09-8-2020» και ενάρημο 2020ΕΠ86600011, στα πλαίσια άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές αρμοδιότητάς μας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας «Θάλεια».

Το υποέργο αυτό αφορά την αποκατάσταση των βλαβών που έχει υποστεί το δίκτυο του ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ, σε μια περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Λήλαντα περίπου δύο χιλιόμετρα βορειότερα από τη θέση Γέφυρας Αφρατίου, μέχρι το εναρκτήριο σημείο του δικτύου του Καλαποδίου πλησίον του οικισμού Πούρνος, και εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 10,00 km.

Κατά μήκος του δικτύου, παρουσιάζονται εκτεταμένες καταστροφές, κατόπιν της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή στις 08 & 09-08-2020.

Με το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Απομάκρυνση κομμένων δέντρων και κλαδιών, όπως και κοπή θάμνων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή του ποταμού των κατεστραμμένων τμημάτων του τεχνικού έργου.
- Αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων του τεχνικού έργου του ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ.
- Επισκευή και συντήρηση όσων τμημάτων του αρδευτικού καναλιού μπορούν να αποκατασταθούν επί τόπου.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών και συντήρηση υφιστάμενων έργων και δεν αναμένεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι ακριβείς θέσεις και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Π.Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

Επισημαίνεται ότι, όλες οι ανωτέρω βλάβες και φθορές προέκυψαν μετά την έλευση ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα την κήρυξη της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από τον Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι προγραμματιζόμενες με το παρόν έργο επεμβάσεις, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π. και που εξακολουθούν να ισχύουν. Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης τους, προκειμένου να εξαλειφθεί ο άμεσος κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των υφιστάμενων βλαβών των υποδομών της περιοχής του εν λόγω έργου και κατ' επέκταση να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων της πληγείσας περιοχής και να επανέλθει το επίπεδο της ασφάλειας στην προτέρα κατάσταση.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

με την υπ' αρ. οικ.253964/8131/01-12-2020 (ΑΔΑ: Ω3Τ07ΛΗ-60Γ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α'

Χαλκίδα 01/12/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Χαλκίδα 01/12/2020
Ο Συντάξας

Παν. Χατζηπάκου
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α'

Αντ. Κωτσόπουλος
Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ