

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ. ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ								
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	ΥΔΡ/1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	μήνας	ΟΙΚ 6541	8,20	50,00	410,00	
2	ΥΔΡ 2.01	Φ ορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχώδων και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m ³	ΥΔΡ 6071	0,36	100.000,00	36.000,00	
	ΥΔΡ / 3.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εφάφη γαιώδη - ημιβραχώδη						
3	ΥΔΡ/ 3.01.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	ΥΔΡ 6053	0,62	283.350,00	175.677,00	
4	ΥΔΡ/ 3.01.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	ΥΔΡ 6054	0,82	100.000,00	82.000,00	
5	ΥΔΡ/3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	m3	ΥΔΡ 6070	0,21	100.000,00	21.000,00	
6	ΥΔΡ/3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	ΥΔΡ-6054	2,47	2.000,00	4.940,00	
7	ΥΔΡ/ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	m3	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	6,20	1,00	6,20	
	ΠΡΣ/Ζ-2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων						
8	ΠΡΣ/Ζ-2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	τεμ.	ΠΡΣ 5354	60,00	15,00	900,00	
9	ΠΡΣ/Ζ-2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	τεμ.	ΠΡΣ 5354	80,00	10,00	800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α								321.733,20
ΟΜΑΔΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
10	ΥΔΡ/4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m3	ΤΔΡ 6082.1	20,60	80,00	1.648,00	
	ΥΔΡ/8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών						
11	ΥΔΡ/8.04. 04	Με λίθους λατομείου 200-500 kg	m3	ΥΔΡ 6158	23,20	500,00	11.600,00	

α/α	Α.Τ. ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
12	ΥΔΡ/9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	ΥΔΡ 6301	8,20	5.500,00	45.100,00	
	ΥΔΡ/9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
13	ΥΔΡ/9.10.0 3	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	m3	ΥΔΡ 6326	77,00	80,00	6.160,00	
14	ΥΔΡ/9.10.0 7	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C30/37	m3	ΥΔΡ 6331	103,00	1.100,00	113.300,00	
15	ΥΔΡ/9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	ΥΔΡ 6311	0,98	60.000,00	58.800,00	
	ΟΔΟ/Β-65	Φάτνες από συρματόπλεγμα						
	ΟΔΟ/Β- 65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
16	ΟΔΟ/Β- 65.1.1	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ-2311	2,70	5.700,00	15.390,00	
17	ΟΔΟ/Β- 65.2	Κατασκευή φατνών	m2	ΟΔΟ-2312	2,50	2.909,00	7.272,50	
18	ΟΔΟ/Β- 65.3	Πλήρωση φατνών	m3	ΟΔΟ-2313	19,20	500,00	9.600,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β							268.870,50	268.870,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ=							590.603,70	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	106.308,67
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=							696.912,37	
Απρόβλεπτα							15,00%	104.536,86
Σ υ ν ο λ ο Σ1							801.449,23	
Απολογιστικά								4.237,29
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών εργασιών							18,00%	762,71
Σύνολο Σ2							806.449,23	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης								2,38
Σ υ ν ο λ ο Σ3							806.451,61	
Προστίθεται προβλεπόμενο Φ.Π.Α.							24,00%	193.548,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								1.000.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λαμία 15 -09 -2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία 15 -09 -2021
Ο Προϊστάμενος Τμ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 15 -09 -2021
Η αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε

Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΒΟΪΛΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 1314/2021 (Αρ. Πρακτ.37/21-09-2021, Θέμα 41ο , ΑΔΑ:Ψ9Θ07ΛΗ-ΠΥΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ