



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών των
ΤΟΕΒ της Π. Ε. Φθιώτιδας μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα (κακοκαιρία - ΙΑΝΟΣ της 18 / 9 / 2020

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και
αποκατάσταση υποδομών του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας στην
Π. Ε. Φθιώτιδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 866

ΚΑΕ: 2020ΕΠ86600014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν στην περιοχή του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, από τις εκτεταμένες πλημμύρες που εκδηλώθηκαν με την τροπική καταιγίδα «ΙΑΝΟΣ» τον Σεπτέμβριο 2020.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή αυτή ήταν εξόχως έντονα, με αποτέλεσμα οι περιοχές του Δήμου Δομοκού να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του ΤΟΕΒ, διαπιστώθηκαν σημαντικότερες καταστροφές στις υποδομές (αρδευτικά, αποστραγγιστικά και οδικά δίκτυα)

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες:

--καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου ανοικτών ορθογωνικών διωρύγων .

--καθαρισμός , άρση προσχώσεων και αποκατάσταση των διατομών του αποστραγγιστικού δικτύου.

--άρση προσχώσεων κάτω από τεχνικά έργα διάβασης του αποστραγγιστικού δικτύου και των υδατορεμάτων που τέμνουν τις περιοχές των ΤΟΕΒ (οδικές γέφυρες), συμπεριλαμβανομένου των τμημάτων συναρμογής με την εκατέρωθεν κοίτη.

--αποκατάσταση κατεστραμμένων τεχνικών έργων (οδικές γέφυρες και τεχνικά διάβασης του αποστραγγιστικού δικτύου) εντός των περιοχών αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ .

--αποκατάσταση τεχνικών έργων προστασίας υπογείου αρδευτικού δικτύου στα τμήματα διέλευσης των αγωγών κάτω από αποστραγγιστικές τάφρους.

--αποκατάσταση του κατεστραμμένου αγροτικού δικτύου εντός των περιοχών αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ.

--αποκατάσταση των παρόχθιων αναχωμάτων στις περιοχές του ΤΟΕΒ, που εφάπτονται σε ρέματα.

-- αποκατάσταση των θυροφραγμάτων στην Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος .

2. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π. Ε. Φθιώτιδας και του ΤΟΕΒ για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θα εφαρμοστούν τα ήδη γνωστά όρια των παράλληλων έργων (οδικό, αποστραγγιστικό και αρδευτικό) με γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εύρους της ζώνης που καταλαμβάνουν όπως αυτά αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες των αναδασμών.

Όλες οι εργασίες της παρούσας μελέτης, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις επιταγές της τέχνης και της επιστήμης, τις παρακάτω οδηγίες της υπηρεσίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Οι εργασίες θα εκτελούνται με την γνώμονα την λιγότερη περιβαλλοντική όχληση και ο καθαρισμός των αποστραγγιστικών τάφρων θα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε πάντα να εξασφαλίζεται διέξοδος διαφυγής σε εγκλωβισμένα ψάρια ή άλλα υδρόβια είδη.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες και με επείγον χαρακτήρα προς την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες έντονες πλημμύρες, καθώς και την κατά τον δυνατόν αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων πλημμυρικών φαινομένων κατά τις επερχόμενες χειμερινές περιόδους.

Έτερες εργασίες που δύναται προκύψουν κατά την εξέλιξη του έργου, θα πρέπει να τύχουν σχετικής εντολής από την Υπηρεσία.

Στα έργα προς αποκατάσταση, συντήρηση, επισκευή ανήκουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλα τα είδη των προβόλων, τοιχία-θεμελιώσεις, τεχνικά-θεμελιώσεις, λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (σαρζανετ), επενδύσεις πρανών, στρώμενες, λιθορριπές, διατάξεις συγκράτησης φερτών υλών, αναβαθμοί κτλ

4. ΣΑΥ – ΦΑΥ

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει με δαπάνες του, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). Θα τηρεί στο εργοτάξιο και θα ενημερώνει διαρκώς τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και θα εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια και Υγεία όπως ειδικότερα αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Επισημαίνεται ότι ανάθεση καθηκόντων α) τεχνικού Ασφάλειας, β) συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας και γ) γιατρού εργασίας, σε άτομα που θα έχουν τα προσόντα που απαιτεί η Νομοθεσία (Ν.1568/85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ294/88 κ.λ.π.), πρέπει να γίνει εγγράφως. Η έγγραφη ανάθεση καθηκόντων θα κοινοποιηθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με την αποδοχή της ανάθεσης από τους προτεινόμενους προς ορισμό.

5. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των υδραυλικών έργων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 866 (ΚΑΕ: 2020ΕΠ86600014), σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης του πίνακα υποέργων 1232/2021– ΑΔΑ : ΨΜΡ97ΛΗ-ΤΧΙ της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 35/08-09-2021/ θέμα 30° / Α/Α:4 στον πίνακα υποέργων). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων δαπάνη 590.603,70 ευρώ αντιστοιχεί για τις εργασίες, 106.308,67 ευρώ για Γ.Ε.+Ο.Ε., 104.536,86 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 5.000,00 ευρώ για Απολογιστικά Λοιπά, 2,38 ευρώ για αναθεώρηση και 193.548,39 ευρώ για Φ.Π.Α.

Λαμία, 15 / 9 / 2021 Ο συντάξας	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Λαμία, 15 / 9 / 2021 Ο Προϊστάμενος ΤΔΠ / Δ.Τ.Ε.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λαμία, 15 / 9 / 2021 Η Προϊσταμένη ΔΤΕ / ΠΣΕ
Νικολακόπουλος Γ. Πολιτικός Μηχ/κος	Συλεούνης Λάμπρος Αρχιτέκτων Μηχανικός	Ζωβοίλη Αθανασία Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 1314/2021 (Αρ. Πρακτ.37/21-09-2021, Θέμα 41°, ΑΔΑ:Ψ9Θ07ΛΗ-ΠΥΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ