



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην άρση της προσάμμωσης που έχει συντελεστεί στην είσοδο του Λιμένα Καρύστου, με συνέπεια τη δυσκολία εισόδου και εξόδου των σκαφών στον λιμένα, προκειμένου να επανέλθει η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσκαφής του πυθμένα της θαλάσσης, ώστε με την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης (άρση της προσάμμωση) να γίνει επαναφορά της στάθμης του πυθμένα αυτής στο -6,00 μ. για την αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας εντός του Λιμένα Καρύστου.

Η απομάκρυνση των βυθοκορημάτων θα γίνει με τη χρήση πλωτού γερανού και η διάθεση του υλικού που θα προέλθει από τον καθαρισμό - αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών θα απορρίπτεται σε θαλάσσιες θέσεις, με βάθη μεγαλύτερα των 50μ., ήτοι περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιότερα του Λιμένα. Τα ακριβή σημεία απόρριψης θα προκύψουν μετά από τις υποδείξεις του ΓΕΝ και της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.

Χαλκίδα 9/4/2021
Ο Συντάξας

Χαλκίδα 9/4/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Δ. Κληματαριώτης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Δρ. Αλ. Βαγγελάκος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Εγκρίνεται με την υπ' αρ. 72114/2604/9-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΖ47ΛΗ-151) απόφαση
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός με Α' βαθμό