



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση Τεχνικών Ε έργων και Καθαρισμό Χειμάρρων Δ.Ε.
Γραβιάς και Παρνασσού Β' Φάση "

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ

2016ΣΑΕΠ56600000
214.000 € ΣΑΕΠ566

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρηση ς			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
1	B-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m3	400	4		1.600,00
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	600,00	1,05		630,00
3	4.01.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πτεπισμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	2,01	41,20		82,81
4	4.02.01	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	86,00	720,00		61.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								64.232,81
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ								
5	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	10,00	8,20		82,00
6	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	5,00	93,00		465,00
7	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	60,00	0,98		58,80
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								605,80
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
8	B-65.1.3	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ-2311	kg	9520,00	3,40		32.368,00
9	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	4550,00	2,50		11.375,00
10	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	820,00	17,30		14.186,00
11	N.8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρानών με λίθους χειμάρρων, βάρους έως 5 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	10,00	5,00		50,00
12	8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρानών με λίθους λατομείου βάρους 100-200 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	100,00	15,50		1.550,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								59.529,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

13	ΣΤ.4.3.4	Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους	ΠΡΣ 5354	τεμ	3,00	140,00	420,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							420,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							124.787,61
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							22.461,77
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							147.249,38
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							22.087,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							169.336,79
Πρόλεψη Αναθεώρησης							2.350,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							171.686,79
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ							893,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							172.580,65
Φ.Π.Α. 24%							41.419,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							214.000,00

ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

Ακριβές αντίγραφο