



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ

2016ΣΑΕΠ56600000
165.000 € ΣΑΕΠ566

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρηση ς			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
1	B-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m3	360	4		1.440,00
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	540,00	1,05		567,00
3	4.01.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πτεπισμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	1,00	41,20		41,20
4	4.02.01	Πλήρης καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα, βλάστηση, δέντρα κλπ και εκβάθυνση-διαπλάτυνση κοιτών ποταμών με τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού και την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ή την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	50,00	720,00		36.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								38.048,20
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ								
5	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	10,00	8,20		82,00
6	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	5,00	93,00		465,00
7	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	60,00	0,98		58,80
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								605,80
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
8	B-65.1.3	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ-2311	kg	8600,00	3,40		29240,00
9	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	4110,00	2,50		10275,00
10	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	740,00	17,30		12802,00
11	N.8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους χειμάρρων, βάρους έως 5 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	10,00	5,00		50,00
12	8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100-200 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	350,00	15,50		5425,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								57.792,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

13	ΣΤ.4.3.4	Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους	ΠΡΣ 5354	τεμ	1,00	140,00	140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							140,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							96.586,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							17.385,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							113.971,48
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							17.095,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							131.067,20
Πρόλεψη Αναθεώρησης							1.530,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							132.597,20
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ							467,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							133.064,52
Φ.Π.Α. 24%							31.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							165.000,00

ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ