



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρηση ς			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
1	B-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m3	1600	4		6.400,00
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	2.400,00	1,05		2.520,00
3	4.01.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	2,01	41,20		82,81
4	4.02.01	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεματών από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	58,00	720,00		41.760,00
								50.762,81
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ								
5	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	10,00	8,20		82,00
6	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	5,00	93,00		465,00
7	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	60,00	0,98		58,80
							8	605,80
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
8	B-65.1.3	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ-2311	kg	37600,00	3,40		127.840,00
9	B-65.2	Κατασκευή φαντών	ΟΔΟ-2312	m ²	17975,00	2,50		44.937,50
10	B-65.3	Πλήρωση φαντών	ΟΔΟ-2313	m ³	3250,00	17,30		56.225,00
11	N.8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους χειμάρρων, βάρους έως 5 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	10,00	5,00		50,00
12	8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100-200 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	100,00	15,50		1.550,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								230.602,50

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

13	ΣΤ.4.3.4	Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους	ΠΡΣ 5354	τεμ	3,00	140,00	420,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							420,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							282.391,11
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							50.830,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							333.221,51
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							49.983,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							383.204,74
Πρόλεψη Αναθεώρησης							2.410,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							385.614,74
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ							1.482,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							387.096,77
Φ.Π.Α. 24%							92.903,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							480.000,00

ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ Ι.
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ