

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσότη. Μελέτ.	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ -ΟΠΛΙΣΜΟΙ							
1	ΟΙΚ.32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	84,00	35,00	2.940,00
2	ΟΙΚ.38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	m2	22,50	30,00	675,00
3	ΟΙΚ.38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος .Δομικά πλέγματα S500s	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	2.000,00	2.020,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							5.635,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
4	ΟΙΚ.46,01.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm.Παχους 1/2 πλινθου(δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	19,50	650,00	12.675,00
5	ΟΙΚ.49.01.01	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα .Γραμμικά (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ-3213	m.m.	16,80	400,00	6.720,00
6	ΟΙΚ.71.21	Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά	ΟΙΚ-7121	m2	13,50	300,00	4.050,00
7	ΟΙΚ.71.31	Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ-7131	m2	11,20	1.500,00	16.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							40.245,00
ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες							
8	σχ. ΑΤΗΕ 8043 κατ αποκ.	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του έργου	ΗΛΜ 8	Τεμ.	3.209,50	1	3.209,50
9	σχ. ΑΤΗΕ 8141.2.2	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος,τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ1/2 ins	ΗΛΜ13	Τεμ.	61,03	3	183,09
10	σχ. ΑΤΗΕ 8141.2.3	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος,νεροχύτη διαμέτρου Φ1/2ins	ΗΛΜ13	Τεμ.	70,71	2	141,42
11	σχ. ΑΤΗΕ 8141.3.3	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος,λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ1/2 ins	ΗΛΜ13	Τεμ.	87,78	1	87,78
12	σχ. ΑΤΗΕ 8066 κατ αποκ.	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης του έργου	ΗΛΜ10	Τεμ.	4.656,75	1	4.656,75
13	σχ. ΑΤΗΕ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου	ΗΛΜ14	Τεμ.	195,19	6	1.171,14
14	σχ. ΑΤΗΕ 8160.2	Νιπτήρας πορσελάνης 42*56cm	ΗΛΜ14	Τεμ.	167,60	3	502,80
15	σχ. ΑΤΗΕ 8162.3.1	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα	ΗΛΜ14	Τεμ.	152,08	1	152,08
16	σχ. ΑΤΗΕ 8180.1.1	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός επί πάγκου	ΗΛΜ17	Τεμ.	128,00	4	512,00
17	σχ. ΑΤΗΕ 8180.3.2	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος χωνευτός,μιας σκάφης	ΗΛΜ13	Τεμ.	178,00	2	356,00

18	σχ. ATHE 8766 κατ αποκ.	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του έργου	ΗΛΜ46	Τεμ.	35.335,64	1	35.335,64
19	σχ. ATHE 8531	Τοπική κλιματιστική μινάδα με στοιχεί θέρμανσης-ψύξης 18000Btu/h	ΗΛΜ32	Τεμ.	1.000,00	1	1.000,00
20	σχ. ATHE 8840 κατ αποκ.	Αυτόματος ηλεκτροϋδραυλικός ανελκυστήρας 2 στάσεων	ΗΛΜ63	Τεμ.	17.000,00	1	17.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				64.308,20
		ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις - Επιστρώσεις					
21	OIK 73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	OIK.7326.1	M2	33,50	260	8.710,00
22	OIK 73.76	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	OIK7396	m.m.	5,60	26	145,60
23	OIK 73.78	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	OIK7396	m.m.	33,50	65	2.177,50
24	OIK 73.79	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	OIK7396	m.m.	28,00	60	1.680,00
25	OIK 75.01.04	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο Κατώφλια από μάρμαρο Σκύρου , πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK7508	M2	106,00	10	1.060,00
26	OIK 75.31.04	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Σκύρου πάχους 3 cm και πλάτους έως 35cm	OIK7534	M2	95,00	10	950,00
27	OIK 75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο Σκύρου πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	OIK7541	m.m.	39,00	26	1.014,00
28	OIK 75.58.02	Σκαλομέρια μαρμάρου Σκύρου αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή απο δύο ορθογωνικά τεμάχια	OIK7559	Τεμ.	18,00	40	720,00
29	OIK 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	OIK7331	m2	33,50	260	8.710,00
30	OIK 73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	OIK7326.1	m.m.	4,50	320	1.440,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				26.607,10
		ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες - Μεταλλικές					
31	OIK 54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	OIK5446.1	m2	118,00	60	7.080,00
32	OIK 54.28	Παράθυρα και εξωστόθυρες	OIK5428	m2	170,00	9	1.530,00
33	OIK 56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL	OIK5617	m2	28,00	5	140,00
34	OIK 56.23	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	OIK5613.1	m2	225,00	3	675,00
35	OIK 61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	OIK6118	Χγρ.	3,10	300	930,00
36	OIK 64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από λάμες συνήθων διατομών	OIK6401	Χγρ.	4,50	120	540,00
37	OIK 64.26.03	Χειρολισθήρας επί τοίχου κλιμακοστασίου κλπ.χώρων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 2ins	OIK6428	m.m.	12,30	12	147,60
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				11.042,60
		ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά τελειώματα					
38	OIK 76..27.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK7609.2	m2	54,00	9	486,00
39	OIK 77.62	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη	OIK7765	m2	10,10	250	2.525,00

40	OIK 77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη	OIK7771	m2	10,70	255	2.728,50
41	OIK 77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK7785.1	m2	9,00	670	6.030,00
42	OIK 77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK7785.1	m2	10,10	300	3.030,00
43	OIK 77.81.01	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK7786.1	m2	13,50	80	1.080,00
44	OIK 78.30.01	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	OIK7809	m2	25,90	100	2.590,00
45	σχετOIK 78.30.04	Ψευδοροφή από πλάκες πλενόμενες ενδεικτικού τύπου Tiles GKB πάχους 12,5 mm	OIK7809	m2	23,60	50	1.180,00
46	OIK 79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	OIK7934	m2	11,80	190	2.242,00
47	ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ3111.B	m2	3,00	1000	3.000,00
48	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ3111.B	m2	3,10	1000	3.100,00
49	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ4110	m2	1,20	1000	1.200,00
50	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας Α245	ΟΔΟ4521B	m2	8,00	1000	8.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				37.191,50

Συνολική Δαπάνη:	185.029,40 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	33.305,29 €
ΣΥΝΟΛΟ	218.334,69 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	32.750,20 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	8.915,11 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	260.000,00 €
ΦΠΑ 24%	62.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	322.400,00 €

Χαλκίδα 28/12/2021
Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαλκίδα 28/12/2021
Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Αντ. Κωτσόπουλος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Π. Χατζηπάκου
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Ευστράτιος Ντούρμας
Τ.Ε. Μηχ. Μηχανικός. με Α' βαθμό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την υπ' αρ. 294867/9291/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ8Ρ7ΛΗ-ΓΗΣ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό