

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 90.000,00
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΟΙΚ Ν 22.20.03	Αποξήλωση παλαιού ασφαλτόπανου	ΟΙΚ 2236	1	m2	8,00	1.000,00	8.000,00
2	ΟΙΚ Ν 22.20.04	Καθαρισμός της επιφάνειας του Δώματος	ΟΙΚ 2236	2	m2	2,80	1.300,00	3.640,00
3	ΟΙΚ Ν 46.02.06	Κατασκευή στηθαίου από πλίνθους	ΟΙΚ 4642	3	μ.μ	20,00	80,00	1.600,00
4	ΟΙΚ 79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	4	kg	5,60	350,00	1.960,00
5	ΟΙΚ 79.03	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	5	m2	2,20	914,00	2.010,80
6	ΟΙΚ Ν 79.09.01	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	6	m2	9,00	50,00	450,00
7	ΟΙΚ 79.11	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδων	ΟΙΚ 7912	7	m2	14,60	1.000,00	14.600,00
8	ΟΙΚ Ν 79.11.04	Προσαύξηση τιμής εργασίας επίστρωσης στεγανοποίησης	ΟΙΚ 7912	8	m2	4,00	930,00	3.720,00
9	ΟΙΚ Ν 79.37.02	Επισκευή αρμών διαστολής	ΟΙΚ 7936	9	μμ	55,00	50,00	2.750,00
10	ΟΙΚ Ν 61.16.01	Λάμα εξ αλουμινίου για την στήριξη ασφαλτοπάνου	ΟΙΚ 6116	10	μμ	5,45	100,00	545,00
11	ΟΙΚ Ν 79.37.01	Σφράγιση αρμών μεταξύ λάμας και στηθαίου , με πολυουρεθανική μαστίχη	ΟΙΚ 7936	11	μμ	8,00	100,00	800,00
12	ΟΙΚ Ν 79.37.03	Υγρομόνωση Δώματος με χυτή μεμβράνη	ΟΙΚ 7936	12	m2	18,00	400,00	7.200,00
13	ΟΙΚ Ν 21.76.01	Μεταφορά ασφαλτοπάνων στην θέση εργασίας και απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών από το δώμα	ΟΙΚ 2176	13	ημέρα	900,00	4,00	3.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	50.875,80 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	9.157,64 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	60.033,44 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %	9.005,02 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	69.038,46 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	3.000,00 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%

540,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3

72.578,46 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

11,30 €

ΣΥΝΟΛΟ

72.589,76 €

ΦΠΑ 24 %

17.421,54 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90.000,00 €

**ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15-02-2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15-02-2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ**

**ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15-02-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.**

**ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΑΝ.
ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΤΕ**

**ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλ/γος Μηχ/κος**

**ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 287/22 -02-2022 (Πρακτικό 7, θέμα 41ο) ΑΔΑ: 6ΦΙ47ΛΗ-Υ5Τ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.**