

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΚΑΠ - ΤΑΚΤΙΚΟΙ  
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 500.000 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ.	Είδος	Κονδύλιο	Ποσότητες	Τιμή	ΔΑΠΑΝΗ		
		Τιμ.	Μον.	Αναθεωρ.		Μον.	Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1.	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	m3	ΟΔΟ1123Α	750,00	0,91	682,50		
2.	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	m3	ΟΔΟ-1123Α	200,00	2,08	416,00	1.098,50	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
3.	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	m3	ΟΔΟ-2532	300,00	104,00	31.200,00		
4.	Επιστρώσεις διαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	78.96	m2	ΟΙΚ 7452	3.000,00	45,00	135.000,00		
5.	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπολείπων έργων	B-30.3	kg	ΥΔΡ-7018	9.000,00	1,15	10.350,00		
6.	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	m3	ΟΙΚ-2226	20,00	28,00	560,00		
7.	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	B10.5	τεμ	ΟΙΚ 5104	6,00	490,00	2.940,00	180.050,00	
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
8.	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	m2	ΟΔΟ-3111.Β	3.000,00	1,40	4.200,00		
9.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m	ΟΙΚ-2269Α	15,00	1,00	15,00		
10.	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με γρήση φορέας	Δ-2Α	m2	ΟΔΟ-1132	6.500,00	3,40	22.100,00		
11.	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	ΟΔΟ-4120	6500,00	0,45	2.925,00		
12.	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	ΟΔΟ-4421Β	248,00	87,60	21.724,80		
13.	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	ΟΔΟ-4521Β	6500,00	10,00	65.000,00	115.964,80	
					<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>297.113,30</b>	
					<b>Συνολική δαπάνη εργασιών</b>			<b>297.113,30</b>	
					<b>Γ.Ε. &amp; Ε.Ο. 18%</b>			<b>53.480,39</b>	
					<b>Συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. &amp; Ε.Ο.</b>			<b>350.593,69</b>	
					<b>Απρόβλεπτα (15%)</b>			<b>52.589,05</b>	
					<b>Δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα</b>			<b>403.182,75</b>	
					<b>Αναθεώρηση</b>			<b>43,06</b>	
					<b>Δαπάνη με απρόβλεπτα και αναθεώρηση</b>			<b>403.225,81</b>	
					<b>Επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24 %</b>			<b>96.774,19</b>	
					<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ)</b>			<b>500.000,00</b>	

ΛΑΜΙΑ / / 2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΜΙΑ / / 2021  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Αν/τρια Πρ/νη Τ.Σ.Σ.Ε.

ΛΑΜΙΑ / / 2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ.Τ.Ε.

Γρίβας Κων/νος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β

Θωμοπούλου Ελένη  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β

Ζωβοίλη Αθανασία  
Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'β