



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ**

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:**

**ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :**

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ**

**ΚΩΔ.  
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ  
Π.Δ.Ε.**

**ΚΑΕ 9779**

**ΠΡΟΥΠ. :**

**636.900,00 €**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

# 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για οικοδομικό έργο κατασκευής ανοικτού θεάτρου μετά των συνοδών έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η δημιουργία θέσεων στάθμευσης και εισόδου στο χώρο.

Το έργο κατασκευάζεται επί της επαρχιακής οδού Καρύστου-Αμυγδαλιάς πλησίον της πόλης Καρύστου όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη.



Η περιοχή κατασκευής του έργου με μπλε περίγραμμα

## 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ

Στην περιοχή της μελέτης προβλέπεται η πραγματοποίηση εκσκαφών, εξυγιάνσεων, σκυροδετήσεων καθώς και τα έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης του χώρου στάθμευσης.

- **Έργα εκσκαφών**

Για την διαμόρφωση του χώρου κατασκευής του θεάτρου προβλέπεται η εκσκαφή του υπάρχοντος ανάγλυφου σύμφωνα με τα

σχέδια της μελέτης. Στον χώρο της κεντρικής σκηνής προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες εξυγίανσης πριν τις σκυροδετήσεις.

- **Έργα σκυροδετήσεων και βαφών επιφανειών σκυροδεμάτων**  
Μετά την διαμόρφωση των επιφανειών θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης των ξυλοτύπων, του σιδηρού οπλισμού και των σκυροδετήσεων των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα κατασκευαστούν η κεντρική σκηνή, οι κερκίδες και οι πέντε τύποι τοίχων αντιστήριξης ( T1-T2-T3-T4-T5). Οι ξυλότυποι που θα εφαρμοσθούν θα είναι για εμφανή σκυροδέματα. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών σκυροδετήσεων τα εμφανή σκυροδέματα θα βαφούν με τσιμεντόχρωμα, με γαλ επιλογής της υπηρεσίας.
- **Έργα οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεων**  
Στον χώρο εισόδου διαμορφώνονται 21 θέσεις στάθμευσης. Ο χώρος αυτός θα καλυφθεί από ασφαλτο αφού προηγηθούν οι εργασίες οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις (βάση και υπόβαση). Επίσης στον χώρο στάθμευσης προβλέπεται η τοποθέτηση κρασπέδων.

### 3. ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο χώρο προβλέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως η τοποθέτηση κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, οι οδεύσεις καλωδίων, τοποθέτησης φρεατίου καλωδιώσεων και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαλκίδα, 09-02-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαλκίδα, 09-02-2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΑΝΤ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ./Α΄

Π. ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ

ΠΕ ΑΡΧ.ΜΗΧ /Α΄

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 27164/871 (ΑΔΑ: ΩΘΥ77ΛΗ-ΟΛ8) Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜ. ΚΗΛΙΦΗΣ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ./Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ