



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
& ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ"**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΚΑΠ - ΤΑΚΤΙΚΟΙ**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν εργασίες συντήρησης σε οδικά τμήματα της Πόλης των Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Α/ Για το υπόλοιπο τμήμα της οδού Αγίου Παντελεήμονος, (διερχόμενη έμπροσθεν του Δημαρχείου), δηλαδή από την περιοχή "Φαλαρέικα" μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Βασιλειάδη Γ. στο οποίο δεν έχουν τοποθετηθεί κυβόλιθοι (επιφάνεια περίπου 3.000,00 τ.μ.), θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και τμήματος στρώσης οδοστρωσίας της οδού σε βάθος 20 εκατοστών. Κατάλληλη συμπλήρωση της νέας στρώσης οδοστρωσίας με συμπύκνωση του υλικού. Τοποθέτηση διπλού πλέγματος Τ90 από χάλυβα Β500c σε όλη την επιφάνεια εκσκαφής, σκυροδέτηση σε πάχος 10 εκατοστών με σκυρόδεμα C16/20 και τέλος επίστρωση με κυβόλιθους από φυσικό γρανίτη επικολλημένους με τσιμεντοκονίαμα.

Με υπόδειξη των θέσεων από την Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Παντελεήμονος, παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο με δοκίδες φυσικού ξύλου (παγκάκια).

Β/ Ανακατασκευή τμήματος οδού εντός Πόλης (2η παράλληλος της οδού Βασιλειάδη Γ.) για την εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σε τμήμα της παραπάνω οδού (μήκους περίπου 1.000,00 μέτρων) θα γίνει απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, εφαρμογή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την επίτευξη ομαλής επιφάνειας και τέλος θα κατασκευασθεί νέος ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ..

Οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες να εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία μας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Επισημαίνεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί με την υπάρχουσα οδό ευρισκομένη σε κυκλοφορία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, χωρίς

να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού, όπως και στα σχετικά άρθρα της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα ληφθούν υπόψη όλοι οι ενδεικνυόμενοι κανόνες ασφαλείας που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της οδού. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π., με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΑΥ - ΦΑΥ

Ο Ανάδοχος θα συντάξει με δαπάνες του εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Θα τηρεί στο εργοτάξιο και θα ενημερώνει διαρκώς τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), και θα εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την Ασφάλεια και Υγεία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ..

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΚΑΠ - ΤΑΚΤΙΚΟΙ.

Σε περίπτωση μειωμένων πιστώσεων ή διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, θα χορηγείται στον Ανάδοχο η νόμιμη παράταση και αναθεώρηση, και ουδεμία άλλη πρόσθετη αποζημίωση (σταλίες κ.λ.π.)

Για την εκτέλεση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις και επειδή πρόκειται για εργασίες συντήρησης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ΛΑΜΙΑ / / 2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΜΙΑ / / 2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Τ.Σ.Σ.Ε.

ΛΑΜΙΑ / / 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ.Τ.Ε.

Γρίβας Κων/νος
Πολ/κός Μηχ/κός με Α'β

Θωμοπούλου Ελένη
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β

Ζωβοίλη Αθανασία
Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'β