



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΤΤΑΛΗΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(ΚΑΕ: 9779)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	Ποσότη. Μελέτ.	Δαπάνη
Ομάδα Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	ΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	200,00	70,00
2	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	200,00	900,00
3	ΟΙΚ 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	17,60	40,00	704,00
4	ΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0,90	90,00	81,00
5	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	145,00	1.145,50
6	ΟΔΟ Β-4.1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121Β	m ³	9,60	100,00	960,00
7	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	300,00	300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							4.160,50
Ομάδα Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ							
8	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	90,00	40,00	3.600,00
9	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	22,50	15,00	337,50
10	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	100,00	106,88
11	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	100,00	101,25
12	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	300,00	2.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							7.025,63
Ομάδα Ε. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
13	60.10.85.01	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπαγείων καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	60,00	3,00	180,00
14	60.20.40.11	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	ΗΛΜ-5	m	6,40	300,00	1.920,00
15	Σχετ. ΑΤΗΕ 8773.6.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	ΗΛΜ 47	m	5,00	200,00	1.000,00
16	Σχετ. 60.10.80.01	Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ.	1.500,00	1,00	1.500,00
17	Σχετ. ΑΤΗΕ 8773.6.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm ²	ΗΛΜ 47	m	3,42	200,00	683,00
18	Σχετ. ΗΛΜ. 9367.115.1	Φωτιστικό σώμα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό ύψους περίπου 3,5m ενδεικτικού τύπου PROUD 60-9913-Z5 ή ισοδύναμου, βαθμού στεγανότητας IP65, μετά του λαμπτήρα led ισχύος 40W	ΗΛΜ 103	τεμ.	450,00	3,00	1.350,00
19	Σχετ. ΗΛΜ. 60.10.01.01	Ιστός ηλεκτροφωτισμού πλατείας, ύψους περίπου 3,50m κονικής ή κυκλικής διατομής με ακροκίβωτο και Βάση Αγκύρωσης ενδεικτικού τύπου PROUD 55-9305-48-48 ή ισοδύναμου	ΗΛΜ 101	τεμ.	700,00	3,00	2.100,00
20	Σχετ. ΟΙΚ. 79.81	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επιστροφή κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	59,00	250,00	14.750,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							23.483,00

Συνολική Δαπάνη:	34.669,13 €
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	6.240,44 €
ΣΥΝΟΛΟ:	40.909,57 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.136,44 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:	530,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	4,64 €
ΣΥΝΟΛΟ:	47.580,65 €
Φ.Π.Α. 24%:	11.419,35 €
ΣΥΝΟΛΟ:	59.000,00 €

Χαλκίδα 14-03-2022
 Η Συντάξασα

Χαλκίδα 14-03-2022
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Νικολέττα Νάνου
 Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Β΄

Παναγιώτα Χατζηπάκου
 ΠΕ Αρχ. Μηχ/κός με Α΄

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αρ. 54045/1760-14-03-2022/(ΑΔΑ: ΨΜΚΨ7ΛΗ-4ΡΤ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.
 Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
 Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α΄