

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2018ΕΠ06600052

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 ΕΥΡΩ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)								
A1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (Α-2)	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	6,78	750,00	5.085,00	
A2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ Α-18.1	ΟΔΟ-1510	m3	7,51	750,00	5.632,50	
A3	Κατασκευή επιχωμάτων (Α-20)	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m3	1,05	750,00	787,50	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α	11.505,00
ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)								
B1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (20.20)	ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ-2162	m3	22,16	2.800,00	62.048,00	
B2	Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m (Β-1)	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m3	10,08	400,00	4.032,00	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
B3	Προμήθεια , μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15	32.01.03	ΟΙΚ-3213	m3	84,00	250,00	21.000,00	
B4	Προμήθεια , μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	410,00	38.950,00	
B5	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (B30.2)	B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	26.480,00	30.452,00	
B6	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ-3841	m2	20,25	1.000,00	20.250,00	
B7	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	kg	5,00	200,0	1.000,00	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
B8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ-6401	kg	4,50	300,00	1.350,00	
B9	Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένους κυβόλιθους από γαρμπιλόδεμα πρέσσας, ορθογώνιου σχεδίου έγχρωμων	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.2	ΟΔΟ-2922	m2	30,00	1.400,0	42.000,00	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β 221.082,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 232.587,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 232.587,00

Προστίθεται ΓΕ+ΕΟ 18% 41.865,66

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 274.452,66

Απρόβλεπτα 15% 41.167,90

ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 315.620,56

Απολογιστικά ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 5.762,71

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1.037,29

ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 322.420,56

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 160,09

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 322.580,65

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% 77.419,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400.000,00

ΛΑΜΙΑ 04 /06 /2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΑΜΙΑ 04 /06 /2021
Ο Πρ/νος της Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε/
Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος

ΛΑΜΙΑ 04 /06 /2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
-----	----------	----------	-------------------------	------------------------	-----------------	----------	------------------	-----------------

ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΒΟΪΛΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε

Με την αριθμό πρωτ.317/01-03-2022 (Αρ.Πρακτ.8, Θέμα 18ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69ΝΕ7ΛΗ-Α10)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ