



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  
«ΣΚΥΡΟΣ – ΛΙΝΑΡΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΑ  
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
ΤΗΣ 6-2-2019 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ  
ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠ.: 3.500,000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 866  
(ενάρθρος 2019ΕΠ86600003)

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Συν.)

Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζονται οι τεχνικές λύσεις που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης, που εκδηλώθηκε εφάπτομενικά της παραλιακής ζώνης, σε απόσταση 1 Km περίπου ΝΑ της πόλης της Σκύρου, στη θέση “Μπάσαλες” και για τη μόνιμη εξασφάλιση της κείμενης Επαρχιακής οδού που ενώνει τη Χώρα Σκύρου με τα Μαγαζιά, σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της αντίστοιχης μελέτης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της κατολίσθησης που εκδηλώθηκε στο υπόψη σημείο - και απέκοψε τη σύνδεση της Χώρας με το Αεροδρόμιο – έχουσα ως κύρια αιτία εκδήλωσής της την επιρροή των βροχοπτώσεων αφενός (και οι δύο μεγάλες μετακινήσεις συνέβησαν το 2004 και το 2019 μετά από έντονα βροχερή περίοδο και στις δύο περιπτώσεις), αλλά και την επιρροή της διάβρωσης στον πόδα της κατολίσθησης αφετέρου.

Τα είδη των τεχνικών λύσεων, που προτείνονται να κατασκευαστούν μέσα από τη μελέτη, αντιμετωπίζουν τη σταθεροποίηση του ανάντη και του κατόντη πρανούς με σφράγιση των υπάρχουσών ρωγμών και με διευθέτηση της επιφανειακής απορροής, καθώς και την επιρροή της διάβρωσης στον πόδα της κατολίσθησης και είναι οι ακόλουθες:

1. Κατασκευή πασσαλότοιχου στο εξωτερικό όριο της οδού ως το κύριο μέτρο σταθεροποίησης.
2. Κατασκευή δικτύου τάφρων τριγωνικής διατομής για τη διευθέτηση της επιφανειακής απορροής πάνω και εντός της κατολίσθησης.
3. Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων από συρματοκιβώτια ή σκυρόδεμα ύψους περίπου 2,0m στο ανάντη τμήμα της οδού και στη βάση του απότομα διαμορφωμένου πρανούς.
4. Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής για τη διοχέτευση των μεγάλων ποσοτήτων νερού εκτός της περιοχής της κατολίσθησης .
5. Κατασκευή λιθορριπής προστασίας ποδός.
6. Λοιπές εργασίες, ήτοι επανακατασκευή του οδοστρώματος, επιδιορθώσεις βλαβών της Επαρχιακής οδού (Σκύρος-Λιναριά) κλπ.

Όλες δε οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές και υποδείξεις της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Χαλκίδα, 26/10/2020 Η Συντάξασα	Χαλκίδα, 26/10/2020 Ο Αν. Πρ/νος Τ.Σ.Ε.	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με την υπ' αρ. 224643/7154/26-10-2020 (ΑΔΑ: 69ΞΝ7ΛΗ-Ζ3Χ) απόφαση ΔΤΕ της Π.Ε. Εύβοιας Ο Αν. Πρ/νος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός / Α'	Δρ. ΑΛΕΞ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός / Α'	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΗΛΙΦΗΣ Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός / Α'