



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ  
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ»

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000 €  
ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ  
CPV 45233141-9: Εργασίες συντήρησης οδών

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης			μονάδας	Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
1	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	1108	45.00	49.860.00	
2	E-1.3.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	8	125.00	1.000.00	
3	E-1.6.9	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	m	60	60.00	3.600.00	
4	E-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	m	1176	2.50	2.940.00	
5	E-3.2	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	ΟΔΟ-2151	m	8	17.30	138.40	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>57.538.40</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ</b>								
6	E-15.2	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	39.00	4.90	191.10	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>191.10</b>	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>57.729.50</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								10.391.31
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>68.120.81</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								10.218.12
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>								<b>78.338.93</b>
Πρόλεψη Αναθεώρησης								2.306.23
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>								<b>80.645.16</b>
Φ.Π.Α. 24%								19.354.84
<b>ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>								<b>100.000.00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Α/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ  
Της Π.Ε. Φωκίδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ











