



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ:
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΤΟΛΟΦΩΝΑ"

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 286291.970 €

ΣΑΕΠ566 - 2014ΕΠ56600009

CPV: 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
		Αναθεώρηση ς			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.596.40	0.65	1.037.66
2	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	20.00	11.50	230.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							1.267.66
ΟΜΑΔΑ Β:ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
3	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269A	m	100	1.00	100.00
4	Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	7183.80	1.85	13.290.03
5	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	14367.60	0.45	6.465.42
6	Ν.Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	768.74	81.58	62.713.81
7	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7183.80	9.06	65.085.23
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							147.654.49
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ							
8	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2.00	53.70	107.40
9	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2.00	53.70	107.40
10	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	4.00	49.30	197.20
11	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	718.38	3.80	2.729.84
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							3.141.84
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		152.063.99
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		27.371.52
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		179.435.51
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		26.915.33
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		206.350.84
					Πρόβλεψη Αναθεώρησης		20.528.64
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		226.879.48
					Απολογιστικά		4001.14
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		230.880.62
					Φ.Π.Α. 24%		55.411.35
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		286.291.97

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χρήστος Δημητρίλος
Πολιτικός Μηχανικός Αθ