

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602
 ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Προϋπολογισμός: 95.000,00 ΕΥΡΩ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΕ 01.071.9779.01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α/Α		ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός Αναθεώρ.	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ		
						ΜΟΝ. (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ (ευρώ)	ΟΛΙΚΗ (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
A.1.1	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	μ3	40,00	20,25	810,00	
A.1.2	ΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	45,00	0,90	40,50	
A.1.3	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	μ3	5,00	30,00	150,00	
A.1.4	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους						
		Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	240,00	7,90	1.896,00	
A.1.5	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	26,00	16,80	436,80	
A.1.6	22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων						
		Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	3.000,00	0,35	1.050,00	
Αθροισμα δαπανών ομάδας Α :							4.383,30	4.383,30

ΟΜΑΔΑ Β ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
	ΟΙΚ 32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πτυργογερανού					
B.1.1	32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	5,00	84,00	420,00
B.1.2	ΟΙΚ 32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	40,00	90,00	3.600,00
			Αθροισμα δαπανών ομάδας Β1 :			4.020,00	4.020,00
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 : ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ							
B 2.1	ΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	90,00	22,50	2.025,00
B 2.2	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	85,00	15,70	1.334,50
B 2.3	38.10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος	ΟΙΚ 3841	m2	130,00	5,60	728,00
B 2.4	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	3.400,00	1,07	3.633,75
B 2.5	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	500,00	1,15	575,00
			Αθροισμα δαπανών ομάδας Β2 :			8.296,25	8.296,25
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β 3 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							
B 3.1	54.46.02	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	m2	10,00	123,00	1.230,00
B 3.2	62.22	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6222	kg	300,00	7,30	2.190,00
B 3.3	ΟΙΚ 62.25	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΟΙΚ 6225	kg	950,00	6,70	6.365,00

	ΟΙΚ 64.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών						
B 3.4	ΟΙΚ 64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	2.100,00	4,50	9.450,00	
B 3.5	65.01.01	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	1,70	145,00	246,50	
B 3.6	65.12	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες	ΟΙΚ 6512	m2	14,50	140,00	2.030,00	
B 3.7	65.50.02	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών συρόμενα αλουμινίου	ΟΙΚ 6541	m2	14,50	120,00	1.740,00	
B 3.8	ΥΔΡ 11.12	Περίφραξη με συρματοπλεγμα	ΥΔΡ 6812	m	80,00	14,90	1.192,00	
B 3.9	ΠΡΣ.Β10.1	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ 5104	τεμ	12,00	190,00	2.280,00	
			Αθροισμα δαπανών ομάδας B 3 :				26.723,50	26.723,50
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B 4 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
B.4.1	ΟΙΚ 71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	100,00	14,00	1.400,00	
			Αθροισμα δαπανών ομάδας B 4 :				1.400,00	1.400,00
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B 5 : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
B.5.1	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	200,00	33,50	6.700,00	
B.5.2	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	120,00	4,50	540,00	
			Αθροισμα δαπανών ομάδας B 5 :				7.240,00	7.240,00
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B 6 : ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
B6.1	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	240,00	6,70	1.608,00	

	ΟΙΚ 77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως							
B6.2	ΟΙΚ 77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	100,00	10,10	1.010,00		
			Αθροισμα δαπανών ομάδας Β 6 :				2.618,00	2.618,00	
						Αθροισμα δαπανών ομάδας Β:		50.297,75	
		ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				Αθροισμα εργασιών:		54.681,05	
		ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				Αθροισμα εργασιών:		54.681,05	
						Γ.Ε & Ε.Ο. 18%:		9.842,59	
						Σύνολο:		64.523,64	
						Απρόβλεπτα:		9.678,55	
						Σύνολο:		74.202,19	
						Αναθεώρηση:		410,71	
						Σύνολο:		74.612,90	
						Απολογιστικά:		2.000,00	
						Σύνολο:		76.612,90	
						Φ.Π.Α 24%:		18.387,10	
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		95.000,00	

ΛΑΜΙΑ 01 /06/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 01 /06/2022

Ο Πρ/νος της Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε/

Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος

ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 01 /06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΒΟΪΛΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.808/07-06-2022 (Αρ.Πρακτ.21, Θέμα 22ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΕΧ67ΛΗ-ΦΦΔ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ