

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1	m2	121,00	7,90	955,90	
2	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	2	m2	44,00	2,20	96,80	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	474,00	16,80	7.963,20	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								9.015,90	9.015,90
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ)									
1	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη EPS100, πάχους 3 cm, με μηχανική στερέωση των πλακών.	ΝΑΟΙΚ 79.33.1.3ΣΧ	ΟΙΚ 7933.1	4	m2	366,00	38,00	13.908,00	
2	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη EPS100, πάχους 10 cm, με μηχανική στερέωση των πλακών.	ΝΑΟΙΚ 79.33.1.10ΣΧ	ΟΙΚ 7933.1	5	m2	1.804,00	43,00	77.572,00	
3	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 100 mm.	ΝΑΟΙΚ 79.45.1ΣΧ	ΟΙΚ 7934	6	m2	317,00	82,00	25.994,00	
4	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση πλάκας οροφής (κάτω από τη στέγη) με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 100 mm.	ΝΑΟΙΚ 79.45.2ΣΧ	ΟΙΚ 7934	7	m2	2.137,00	43,00	91.891,00	
5	Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση κεραμοσκεπής, σύμφωνα με το Τεύχος Προδιαγραφών της μελέτης.	ΝΑΟΙΚ 52.81.01ΣΧ	ΟΙΚ 5291	8	m2	2.291,00	40,00	91.640,00	
6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	9	m2	1.804,00	5,60	10.102,40	
7	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	10	m2	1.804,00	0,65	1.172,60	
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	11	m2	9,00	19,50	175,50	
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	12	m	31,00	16,80	520,80	
10	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	13	m2	9,00	8,40	75,60	
Σε μεταφορά								313.051,90	9.015,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								313.051,90	9.015,90
11	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.01	ΟΙΚ 7511	14	m2	6,00	73,00	438,00	
12	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	ΟΙΚ 7531	15	m2	121,00	78,50	9.498,50	
13	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	16	m2	2.291,00	14,50	33.219,50	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ)								356.207,90	356.207,90
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ)									
1	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κουφώματα σταθερά και Ανοιγο-ανακλινόμενα, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου S67, της εταιρείας Alumil.	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.1ΣΧ	ΟΙΚ 6542	17	m2	90,00	270,00	24.300,00	
2	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κουφώματα συρόμενα, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου S350, της εταιρείας Alumil.	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.2ΣΧ	ΟΙΚ 6542	18	m2	346,00	210,00	72.660,00	
3	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κουφώματα θυρών, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου M9660, της εταιρείας Alumil.	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.ΣΧ	ΟΙΚ 6542	19	m2	38,00	230,00	8.740,00	
Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ)								105.700,00	105.700,00
4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Αποξήλωση των υφιστάμενων λεβήτων 256 kW και 406 kW και αποσύνδεση του καυστήρα 548 kW και απομάκρυνσή τους από το κτίριο	ΗΛΜ Ν\27	ΗΛΜ 27	20	TEM	1,00	1.400,00	1.400,00	
2	Λέβητας χυτοσιδηρός θερμικής ισχύς -απόδοσης μεγαλύτερης από 257KW	ΑΤΗΕ Ν\8451	ΟΙΚ 5613.1	21	TEM	2,00	7.894,80	15.789,60	
3	Διβάθμιος καυστήρας θερμικής απόδοσης από 250 έως 700 KW	ΑΤΗΕ Ν\8455.01	ΟΙΚ 5613.1	22	TEM	1,00	3.971,00	3.971,00	
4	Διβάθμιος καυστήρας θερμικής απόδοσης από 190 έως 500 KW	ΑΤΗΕ Ν\8455.02	ΟΙΚ 5613.1	23	TEM	2,00	3.150,00	6.300,00	
5	Μετατόπιση και επανασύνδεση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τιμή κατ' αποκοπή)	ΝΑΗΛΜ Ν8693	ΝΑΟΙΚ 6104	24	τεμ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
6	Λαμπτήρας LED18W	ΗΛΜ Ν\59.01	ΟΙΚ 5613.1	25	TEM	166,00	15,65	2.597,90	
7	Λαμπτήρας LED 7,6W	ΗΛΜ Ν\59.02	ΟΙΚ 5613.1	26	TEM	42,00	13,42	563,64	
8	Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (Building Energy Management System – BEMS	ΑΤΗΕ Ν\8998.Γ.01	ΗΛΜ 59	27	TEM	1,00	101.400,00	101.400,00	
9	Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος <100kWp	ΗΛΜ Ν\52.1Φ	ΗΛΜ 52	28	TEM	1,00	126.000,00	126.000,00	
Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								260.022,14	260.022,14
Σε μεταφορά									730.945,94

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						730.945,94
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	131.570,27
			Άθροισμα						862.516,21
			Απρόβλεπτα					15,00%	129.377,43
			Άθροισμα						991.893,64
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						5.000,00
			Άθροισμα						996.893,64
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						900,00
			Άθροισμα						997.793,64
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						6.238,62
			Άθροισμα						1.004.032,26
			ΦΠΑ					24,00%	240.967,74
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.245.000,00

Οι συντάκτες Μηχανικοί

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Ε

Αικατερίνη Καρακώστα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Πεταρούδης Δημήτριος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Κλέσιορας Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχανικός

Ζωβοίλης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ακριβές Αντίγραφο