

Αρ. Μελέτης : Φ1/22

Αρ. Έργου : Φ1/22

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>									
1	Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.3	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	110,00	98,60	10.846,00	
2	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	ΝΟΔΟ 2532	2	m3	650,00	115,00	74.750,00	
3	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	3	m2	120,00	3,05	366,00	
4	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	4	kg	75,00	2,70	202,50	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	5	kg	45.000,00	1,15	51.750,00	
6	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	ΝΟΔΟ 2653	6	m	130,00	45,00	5.850,00	
<b>Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								<b>143.764,50</b>	<b>143.764,50</b>
<b>2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	7	m3	1.000,00	4,00	4.000,00	
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	ΥΔΡ 6068	8	m3	400,00	11,50	4.600,00	
<b>Σύνολο : 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>152.364,50</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>152.364,50</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	27.425,61
			<b>Άθροισμα</b>						<b>179.790,11</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	26.968,52
			<b>Άθροισμα</b>						<b>206.758,63</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						5.889,93
			<b>Άθροισμα</b>						<b>212.648,56</b>
			ΦΠΑ					24,00%	51.035,65
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>263.684,21</b>
			Στρογγύλευση						0,01
			<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>						<b>263.684,22</b>

Καρπενήσι 08-02-2022  
Ο μελετητής

Καρπενήσι 08-02-2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ελεγκτής

Καρπενήσι 08-02-2022  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' βαθμό