



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Δ.Π.

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ:241.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ

ΚΑΕ: 04.071.9776.01-Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων

### Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μο νά δα					ΟΛΙΚΗ Ποσότητα
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
α/α	αρθρο	περιγραφή εργασίας	αναθεωρηση	Μον	ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				αθροισμα προμετρησης
					1	2	3	4	
					ΣΚΙΤΣΑ	ΥΛΙΘΟΣ	ΠΑΡΑΓΟ-ΤΑΜΟΙ	ΠΛΕΙΣΤΟ Σ	
1	<b>4.02.01.N</b>	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	20	45	15	20	100,00
2	<b>N.T.3</b>	Ελεγχος των ανεπιθύμητων αυτοφυών φυτών	ΥΔΡ 6053	στρ.	25	40	20	30	115,00
3	<b>4.03.N</b>	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	στρ.	8	10	2	5	25,00
4	<b>8.04.03.N</b>	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 70 - 150 kg	ΥΔΡ 6158	m3	200	500		800	1.500,00
5	<b>N.ΣΤ.4.3.8</b>	Κοπή δένδρων οποιοδήποτε ύψους και μεγέθους	ΥΔΡ 6054	τεμ.	15	20	20	15	70,00
22	<b>AN-1</b>	Αξία των εργασιών & Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (Σδσ)							5000,00
23	<b>AN-2</b>	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ Σδσ							900,00

ΑΜΦΙΣΣΑ , 18 -1-2023  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

A ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ  
Α-Μ, Αβ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΑΜΦΙΣΣΑ , 18-1-2023  
η α.ΠΡ/ΝΗ ΤΔΠ

A.ΚΟΥΤΣΟΥ  
Χ-Μ, Αβ