



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Δ.Π.

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ:  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑ:

241.000,00 €  
ΚΑΠ  
2016ΕΠ56600000

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μο νά δα	ΟΛΙΚΗ Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1	4.02.01.N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	100,00	800,00	80.000,00	
2	N.T.3	Ελεγχος των ανεπιθύμητων αυτοφυών φυτών	ΥΔΡ 6053	στρ.	115,00	55,00	6.325,00	
3	4.03.N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	στρ.	25,00	550,00	13.750,00	
4	8.04.03.N	Λιθορριπές προστασίας κόιτης και πρυνών. Με λίθους λατομείου βάρους 70 - 150 kg	ΥΔΡ 6158	m3	1.500,00	18,00	27.000,00	
5	N.ΣΤ.4.3.8	Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους	ΥΔΡ 6054	τεμ.	70,00	40,00	2.800,00	
συνολο ομαδας							129.875,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		129.875,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	23.377,50
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σ1)</b>		<b>153.252,50</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	22.987,88
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σ2)</b>		<b>176.240,38</b>
Πρόλεψη Αναθεώρησης		12.214,46
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)</b>		<b>188.454,84</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		5.900,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)</b>		<b>194.354,84</b>
Φ.Π.Α.	24%	46.645,16
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ €)</b>		<b>241.000,00</b>

ΑΜΦΙΣΣΑ , 18-1-2023  
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Α ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ  
Α-Μ, Αβ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
ΑΜΦΙΣΣΑ , 18-1-2023  
η α.ΠΡ/ΝΗ ΤΔΠ

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ  
Χ-Μ, Αβ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΑΜΦΙΣΣΑ , 18-1-2023  
ο α.ΠΡ/ΝΟΣ ΔΤΕ  
α/α

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ  
Χ-Μ, Αβ