



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008)

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την υλοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με την κατασκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Αγράφων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

A) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- A1) Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
- A2) Εκσκαφές θεμελίων για την έδραση δύο κιβωτιοειδών οχετών, αλλά και των πτερυγότοιχων των νέων κιβωτιοειδών οχετών
- A3) Εκσκαφές θεμελίων για την αποκατάσταση των θεμελίων των τοιχίων που στηρίζουν την διάβαση ιρλανδικού τύπου
- A4) Εκσκαφές θεμελίων για την αποκατάσταση των θεμελίων των τοιχίων προστασίας πρανών (βραχοπαγίδες)
- A5) Θα πραγματοποιηθούν επιχώσεις των πτερυγότοιχων και των κιβωτιοειδών οχετών
- A6) Θα εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης των ρεμάτων στα οποία θα κατασκευαστούν τα αντίστοιχα τεχνικά

B) ΤΕΧΝΙΚΑ:

- B1) Προβλέπεται η κατασκευή δύο κιβωτιοειδών οχετών διαστάσεων 3X6 στο ρέμα "Κακού" και 6X1,5 στο ρέμα "Κουστέσας" της Δ.Ε. Αγράφων, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων πτερυγότοιχων εκατέρωθεν των τεχνικών
- B2) Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την αποκατάσταση της διάβαση ιρλανδικού τύπου στο ρέμα "Κουστέσα" της ΔΕ Αγράφων
- B3) Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τύπου βραχοπαγίδων στην ΔΕ Επινιανών
- B4) Ανακατασκευή κατεστραμμένων τσιμεντοστρώσεων σε τμήματα οδών στην ΔΕ Επινιανών και εκατέρωθεν των κιβωτιοειδών οχετών

Οι ακριβείς θέσεις εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής φύσεως, θα υποδειχθούν στον ανάδοχο του έργου επί τόπου, από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πριν την έναρξη των εργασιών προμετρητικά στοιχεία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Ο Προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 € με τον ΦΠΑ και αντιμετωπίζεται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα καθώς και με τα Τεύχη Δημοπράτησης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Καρπενήσι 11 - 04 – 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β

