



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Επίσκευή Κρηπιδότοιχων στη
Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ
ΦΩΚΙΔΑΣ**

**ΚΑ: 2021ΣΕ18900036
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 124.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
CPV: 45233260-9 Κατασκευαστικές
εργασίες για πεζοδρόμους**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά επεμβάσεις στη Χερσαία ζώνη Λιμένος, σε τμήματα αυτής και κυρίως σε υφιστάμενους πεζοδρόμους που παρουσιάζουν έντονες φθορές και αποτελούν κίνδυνο για τη χρήση τους από τους διερχόμενους περαστικούς.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν στην περιοχή Αγκάλης-Ευαγγελίστριας. Στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, η πλακόστρωση στο γωνιακό μέτωπο του παραλιακού πεζοδρόμου, έχει υποστεί σημαντικές φθορές με καθιζήσεις και ριζική αποδιοργάνωση της επιφανειακής στρώσης των τοποθετημένων πλακών.

Οι υφιστάμενοι κρηπιδότοιχοι επίσης, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και θα επισκευαστούν με επισκευαστικά κονιάματα.

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα εκπονήσει μελέτη εφαρμογής για την κυκλοφορία των πεζών επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου, έχοντας υπόψη όλα τις κείμενες διατάξεις περί ΑΜΕΑ και λοιπών κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία καθώς και θα λάβει όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις εφόσον απαιτούνται.

Περιγραφή Εργασιών

Στην περιοχή της Ευαγγελίστριας θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

- Αποξήλωση των φθαρμένων πλακοστρώσεων μετά της υπόβάσεως τους
- Αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ και αντικατάσταση τους όπου αυτό αν απαιτηθεί
- Αποξήλωση των κρασπέδων στην περιοχή παρέμβασης στο τμήμα προς το κατάστρωμα της παραλιακής οδού
- Κατασκευή νέων πλακοστρώσεων σε συνέχεια των υφιστάμενων πλακών τόσο σε χρώμα και σε διάταξη/μορφολογία

- Κατασκευή με σκυρόδεμα οπλισμένο C25/30 XS1 όπου χρειαστεί για επισκευή την υπόβαση των πλακών.
- Υλοποίηση επισκευαστικών σκυροδεμάτων κατά ΕΛΟΤ EN στους κρηπιδότοιχους

Στη θέση των Αναγνείκων (περιοχή 2)

- Έξαλλες καθαιρέσεις φθαρμένων τμημάτων υφιστάμενου κρηπιδότοιχου
- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
- Υλοποίηση επισκευαστικών σκυροδεμάτων κατά ΕΛΟΤ EN στους τοίχους
- Τοποθέτηση Ηλεκτρολογικής Υποδομής
- Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων
- Τσιμεντόστρωση μέσου πάχους 20cm (οπλισμός πλέγματος T191 άνω/κάτω)
- Νέα πλακόστρωση σε ενιαία επιφάνεια από χυτό βοτσαλωτό.

Όλες οι επιφάνειες θα έχουν ρύση από τις κατοικίες προς την θάλασσα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Άννα Μπεχλιβανίδα
Τοπ. Μηχανικός Αβ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Α/Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε
Ασημάκης Κόκκινος
Πολ. Μηχανικός Αβ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Α/Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
ΠΕ Φωκίδας
Χρήστος Δημητρέλος
Πολ. Μηχανικός Αβ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ