

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
	<b>Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2</b>	<b>E-1.1</b>						
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W3	E-1.1.5	ΟΔΟ-2653	m	1.590,00	43,00	68.370,00	
2	Στηθαίο Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2 λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	ΟΔΟ-2653	m	6.000,00	45,00	270.000,00	
	<b>Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2</b>	<b>E-1.2</b>						
3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5.	E-1.2.1	ΟΔΟ-2653	m	100,00	50,00	5.000,00	
4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3.	E-1.2.3	ΟΔΟ-2653	m	2.820,00	70,00	197.400,00	
	<b>Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2</b>	<b>E-1.3</b>						
5	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	E-1.3.1	ΟΔΟ-2653	m	90,00	85,00	7.650,00	
6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	E-1.3.4	ΟΔΟ-2653	m	550,00	125,00	68.750,00	
	<b>Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2</b>	<b>E-1.6</b>						
7	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4	E-1.6.9	ΟΔΟ-2653	m	3.300,00	60,00	198.000,00	
	<b>Αποξήλωσεις στηθαίων</b>	<b>E-3</b>						
8	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	E-3.1	ΟΔΟ-2151	m	10.000,00	2,50	25.000,00	
9	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	E-3.2	ΟΔΟ-2151	m	350,00	17,30	6.055,00	
	<b>ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ</b>							
	<b>Κιγκλιδώματα</b>	<b>E-4</b>						
10	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	E-4.1	ΟΔΟ-2653	m	200,00	12,05	2.410,00	
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα	E-4.2	ΟΔΟ-2652	kg	2.000,00	2,70	5.400,00	
	<b>ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</b>							
	<b>Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης</b>	<b>E-8</b>						
	<b>Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1</b>	<b>E-8.2</b>						
12	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	ΟΙΚ-6541	m2	70,00	133,00	9.310,00	
	<b>Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων</b>	<b>E-9</b>						
13	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	50,00	53,70	2.685,00	

14	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΟΙΚ-6541	τεμ.	50,00	53,70	2.685,00	
	<b>Στύλοι πινακίδων</b>	<b>E-10</b>						
15	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	ΟΔΟ-2653	τεμ.	100,00	49,30	4.930,00	
								ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 873.645,00
								Προστίθεται Γ.Ε. +Ο.Ε.18% 157.256,10
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.030.901,10
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 154.635,17
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1.185.536,27
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 24.141,16
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.209.677,42
								ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.24% 290.322,58
								ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία 23/02/2023  
Ο Συντάξας

Λαμία 23/02/2023  
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Σ.Ε.

Λαμία 24/02/2023  
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Γρίβας Κωνίνας  
Πολκός Μηχ/κός με Α'β

Ελένη Θωμοπούλου  
Πολ/κος Μηχανικός με Α'β

Αθανασία Ζωβοΐλη  
Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'β