

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΙΑΔΑ -
ΒΥΘΙΣΜΑ – ΨΙΑΝΑ(Α΄ ΦΑΣΗ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2023.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α..

Αρ.Μελέτης: 14/2022.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπονται παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας του υπάρχοντος Δημοτικού δρόμου Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά με την εκτέλεση εργασιών διαπλάτυνσης, κατασκευής τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης τμήματος αυτού σε μήκος οκτακοσίων πενήντα μέτρων περίπου, το οποίο αποτελεί και την Α΄φάση της επέμβασης στον εν λόγω οδικό άξονα.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Α)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

A1) Γενικές εκσκαφές για την διαπλάτυνση της οδού από την διασταύρωση Ανιάδας – Συγγρέλου προς Ψιανά, σε μήκος χιλίων περίπου μέτρων. Το μέσο πλάτος της διαπλάτυνσης θα είναι 3,00 περίπου μέτρα ώστε να αποκτήσει ο δρόμος ελάχιστο καθαρό πλάτος 5,50μ.

A2)Εκσκαφές θεμελίων για την έδραση των αγωγών απορροής των όμβριων υδάτων, των φρεατίων συλλογής και των απαραίτητων τοιχίων.

A3) Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές ανάντι του δρόμου για την διαμόρφωση τριγωνικής τάφρου στην οποία θα εδραστούν τα κρασπεδόρειθρα και τέλος

A4) Θα πραγματοποιηθούν επιχώσεις των τοιχίων και των τεχνικών με μεταβατικά επιχώματα τα οποία θα προμηθευθούν από εγκεκριμένους δανειοθαλάμους.

Β)ΤΕΧΝΙΚΑ:

B1) Προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων τεχνικών συγκέντρωσης και απορροής των όμβριων υδάτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ1200mm καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων συλλογής και τοιχίων κατάντι των τεχνικών.

B2) Κατασκευή κρασπεδόρειθρων ανάντι της προς διαμόρφωση οδού από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα και τέλος

B3)Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αντιστήριξη των πρηνών όπου αυτό απαιτείται.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:

Γ1) Προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας με κροκάλα πάχους έως 200mm, διάστρωση με υλικό 3^A σε δύο στρώσεις, καθώς και ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος οκτακοσίων πενήντα περίπου μέτρων.

Οι ακριβείς θέσεις εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής φύσεως, θα υποδειχθούν στον ανάδοχο του έργου επί τόπου, από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πριν την έναρξη των εργασιών προμετρητικά στοιχεία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Ο Προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € με τον ΦΠΑ και αντιμετωπίζεται από πιστώσεις των ΚΑΠ 2021 της Π. Ε Ευρυτανίας

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα καθώς και με τα Τεύχη Δημοπράτησης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Καρπενήσι 09 - 06 - 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε με Α'β

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε με Α'βαθμό

ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' Βαθ.