



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
(β' ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.200.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ: 2022ΝΠ46600018  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5200331

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### Η παρούσα έκθεση αφορά :

Την συντήρηση του παρακάτω περιγραφόμενου (Εθνικού & Επαρχιακού) οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με:

- Την κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης ΑΣ 31,5 η ΑΣ 12,5 η ΑΣ 20 μεταβλητού πάχους, ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας ΑΣ 20 παχους 0,05 cm, και αντιολισθητής ασφαλικής στρώσης πάχους 0,04 cm.
- Απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλικού οδοστρώματος.
- Φρεζάρισμα μικρών τοπικών τμημάτων (που έχουν υποστεί ρηγματώσεις η καθαζήσεις) του ασφαλικού οδοστρώματος, και όσου βάθους απαιτηθεί καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας, με αποκατάσταση αυτών με ασφαλική στρώση ΑΣ-31,5 και με τελική ασφαλική στρώση κυκλοφορίας ΑΣ-20

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεσθούν στο παρακάτω περιγραφόμενο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας

<b>Α.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</b>
Ε.Ο 48:Λιβαδειά- Αράχωβα -Όρια νομού <b>(ΚΑΙ ΑΠΟ Κ3 ΜΕΧΡΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)</b>
Ε.Ο 44:Θήβα –Χαλκίδα- Όρια νομού
Ε.Ο 3: Ερυθρές-Θηβα-Λιβαδειά -Χαιρώνεια -Παρόρι - όρια νομού
Ε.Ο 29: Διστομο-Στερι- Οσιος Λουκας

<b>Β.ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</b>
Δίστομο Παρ. Διστόμου (Άσπρα Σπίτια)-Αντίκυρα (νέα χάραξη) – Όρια Νομού
Βερβά (από Ε.Ο Λιβαδειά –Άμφισσα)-Δίστομο- Δεσφίνα (όρια Νομού)
Σ.Σ.Λιβαδειάς (από Ε.Ο Λιβαδειάς – Λαμίας)-Ορχομενός –Στροβίκι (μέσω νέας χάραξης) - Κάστρο <b>(ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΧΡΙ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΣ ΣΤΑΘΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)</b>

<b>ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΗΣΙΔΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ</b>
Δ/ση Ε.Ο44-Μουρίκι (από Ε.Ο.Θήβας-Χαλκίδας μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ε.Ο Αθήνας-Λαμίας) –Πλατανάκι- Όρια Νομού( <b>ΣΗΜΑΝΣΗ</b> )
Αράχωβα-Καλυβια- Επτάλοφος προς Χιονοδρομικό Κέντρο(όρια Νομού) ( <b>ΣΤΡΩΣΗ από ΠΟΛΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ</b> )
<b>Γ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</b>
Δ/ση 48 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Ανάληψη – Ελικώνας
Δ/ση Ε.Ο. Δίστομο – Οσίου Λουκά προς Κυριάκι
Σ.Σ. Δαύλειας –Μαυρονέρι –Δαύλεια –Δ/ση 48 <sup>ης</sup> Ε.Ο. (Βερβά)( <b>ΕΥΘΕΙΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> )
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο. – Ρωμαίικο –Προσήλιο-Ακόντιο - Χαιρώνεια
Αγ. Ανδρέας – Αγ. Σπυρίδωνας – Αγ. Δημήτριος – Καριά
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.-Αγ. Γεώργιος
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.-Αγ. Γεώργιος-Αγ. Τριαδα-Αγ.Αννα
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Κορώνεια
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.- Υψηλάντη
Αλιάρτος – Ακραίφνιο- Κόκκινο –Όρια Νομού
Δ/ση οδού Κανάβαρι- Θεσπιές –Μαυρομμάτι- Δ/ση 3 <sup>ης</sup> Ε.Ο.
Καπαρέλλι –Πλαταιές –Ερυθρές (όρια Νομού)
Θήβα- Λουτουφί – Μελισσοχώρι –Καπαρέλλι –Λευκτρα και Μελισσοχώρι-Λεύκτρα
Ε.Ο –Βάγια- Λεοντάρι-Θεσπιές
Λεύκτρα – Ελλοπία –Ξηρονομή – Δ/ση19 <sup>ης</sup> Επαρχ.Οδού
Από 19η Επαρχ.οδό προς Αμπελοχώρι
Δ/ΣΗ 3 <sup>ΗΣ</sup> Ε.Ο.- ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ –ΑΣΩΠΙΑ –ΤΑΝΑΓΡΑ – ΆΡΜΑ – Δ/ΣΗ 44 <sup>ΗΣ</sup> Ε.Ο.( <b>ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ</b> )
Ασωπία- Δαφνούλα –Πύλη – Πάνακτος-Όρια Νομού (προς Οινόη)( <b>ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> )
Νεοχωράκι –Δάφνη –Πύλη –Φυλή (Όρια Νομού)
Δ/ση 1 <sup>ης</sup> Ε.Ο. – Οινόη – Αγ. Θωμάς- Κλειδί – Σκούρτα –Στεφάνη –Κοκκίνιο – Όρια Νομού ( <b>ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> )
Σχηματάρι –Βαθύ (Όρια Νομού)
Δ/ση 3 <sup>ης</sup> ΕΟ Λιβαδειά Άμφισσα μέχρι Επαρχ. Βερβά Δίστομο

## 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

- Καθαρισμός και Διάνοιξη τάφρων, στο οδικό δίκτυο του Ν. Βοιωτίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

## 3. ΤΕΧΝΙΚΑ:

- Κατασκευή Επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20

#### 4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

- Σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία

Στα ίδια τμήματα ανακατασκευής του οδοστρώματος θα γίνουν και οι απαραίτητες ασφαλικές εργασίες.

#### 5- ΣΗΜΑΝΣΗ:

- Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών, με τους σύλους στήριξης αυτών, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη σήμανσης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
- Κατασκευή διαγράμμισης οδοστρώματος τόσο στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία θα γίνει διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, όσο και σε τμήματα του υπολοίπου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

#### 6- ΚΛΑΔΟΚΟΠΗ

- Κλάδεμα δένδρων
- Κοπή – Εκρίζωση δέντρων και θάμνων
- Καθαρισμός κάθε πλευράς των οδών του Εθνικού και επαρχιακού δικτύου (μέσου πλάτους 1,5-2 μέτρων), των ερεισμάτων των οδών από χόρτα, θάμνους και εισερχόμενα στο οδόστρωμα κλαδιά δέντρων

#### 7- ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Το έργο του τίτλου κατατάσσεται με βάση τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ –ΛΚΟΔ στις κατηγορίες της Οδοποιίας ΑII ΑIII ΑIV (εκτός περιοχών Natura) και στις κατηγορίες ΓIII και ΓIV.(η κατάταξη γίνεται για τυπικούς λόγους δεδομένου ότι πρόκειται για συντήρηση οδικού δικτύου και όχι κατασκευή νέου ).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/07/2023	ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/07/2023.	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/07/2023
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Β.	Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ	
ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

#### ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ αριθμ. 609 /8.06.2023 πρακτικό 22 θέμα 18ο (ΑΔΑ: 6ΙΞΩ7ΛΗ-34Θ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.ΣΤ.Ε