



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
Νο 3 ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ε.Ο. 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ : 100.000,00 €

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
				Αναθεώρησης			μονάδας	Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	N.B-29.4.4	Κατασκευή βάσης σιδηροστού από σκυρόδεμα C 20/25	1	ΟΔΟ 2551	τεμ.	16,00	150,00	2400,00	
2	60.20.40.12	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm	2	ΗΛΜ 5	m	250,00	7,50	1875,00	
3	ΝΑΟΙΚ Ν20.05.01	Εκσκαφή τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	3	ΟΙΚ 2124	m3	38,00	5,00	190,00	
4	ΝΑΟΙΚ Ν 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής	4	ΟΙΚ 2162	m3	15,00	5,00	75,00	
5	N60.10.20.01	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού με τον βραχίονα προβολής και το φωτιστικό σώμα τύπου LED	5	ΗΛΜ 101	τεμ.	10,00	2000,00	20000,00	
6	N.60.10.20.02	Αυτόνομος ηλιακός χαλύβδινος ιστός φωτισμού με το φωτοβολταϊκό πάνελ του συσσωρευτές NiMH τον βραχίονα προβολής και το φωτιστικό σώμα τύπου LED	6	ΗΛΜ 101	τεμ.	4,00	6900,00	27600,00	
7	62.10.41.04	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4X10 mm <sup>2</sup>	7	ΗΛΜ 102	m	260,00	12,50	3250,00	
8	62.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm <sup>2</sup>	8	ΗΛΜ 45	m	260,00	5,70	1482,00	
9	ΟΙΚ 73.16.02	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	9	ΗΛΜ 52	τεμ.	1,00	2500,00	2500,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>59.372,00</b>	
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>		<b>59.372,00</b>
							Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	10.686,96
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>		70.058,96
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	10.508,84
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>		80.567,80
							Πρόλεψη Αναθεώρησης		77,36
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>		80.645,16
							Φ.Π.Α.	24%	19.354,84
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>100.000,00</b>

ΑΜΦΙΣΣΑ  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΑΜΦΙΣΣΑ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ  
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ  
Τ.Ε.3/Α'

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
Π.Ε.1/Α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ  
Π.Ε.1/Α

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

