

ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 620.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΝΠ 266 του Π.Δ.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Κωδικός	Είδος Εργασίας	Άρθρο	Μο-	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
	Άρθρου		Αναθεώρησης	νάδα		Μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων								
1	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6054	m3	500,00	3,00	1.500,00	
	4.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα						
2	4.01.01	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	8,00	42,00	336,00	
	4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα						
3	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	240,00	720,00	172.800,00	
	6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων						
	6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα						
4	6.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6109	h	10,00	9,30	93,00	
	8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών						
5	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	1.800,00	22,50	40.500,00	
6	σχετ. 4.08.02	Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg	ΛΙΜ 2320	m3	200,00	26,00	5.200,00	
7	A.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	500,00	1,60	800,00	
8	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	500,00	11,50	5.750,00	
9	Σχετ. A-17	Καθαρισμός πρηνών μικρών ρεμάτων	ΟΔΟ-1420	m ²	4.000,00	4,00	16.000,00	
10	Σχετ. A-20	Κατασκευή επιχωμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΟΔΟ-1530	m ³	100,00	2,00	200,00	
	B-65	Φάτνες από συρματοπλέγμα						
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων στρματοκιβωτίων						
11	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ 2311	kg	8.000,00	2,70	21.600,00	
12	B-65.2	Κατασκευή Φατνών	ΟΔΟ 2312	m ²	3.500,00	2,50	8.750,00	
13	B-65.3	Πλήρωση Φατνών	ΟΔΟ 2313	m3	500,00	20,80	10.400,00	
14	Σχετ B-65.3	Πλήρωση Φατνών με κροκάλλες συλλεκτές επί τόπου του έργου	ΟΔΟ 2313	m3	500,00	12,00	6.000,00	
15	Z2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	8,00	100,00	800,00	
16	ΣΤ 6.5	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	στρ.	3,00	85,00	255,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:								290.984,00
ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες								
17	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	200,00	8,20	1.640,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
18	9.10.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΥΔΡ 6323	m3	12,00	67,00	804,00	
19	9.10.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΥΔΡ 6325	m3	100,00	72,00	7.200,00	
20	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	250,00	82,00	20.500,00	
21	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m3	200,00	88,00	17.600,00	

22	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	10.000,00	0,98	9.800,00	
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.						
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
23	12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	30,00	144,00	4.320,00	
24	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	30,00	89,80	2.694,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β:								64.558,00

Άθροισμα δαπάνης εργασιών	ΣΣ =	355.542,00
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%		63.997,56
Άθροισμα δαπάνης εργασιών με ΓΕ & ΟΕ	ΣΣ =	419.539,56
Απρόβλεπτα 15%		62.930,93
Άθροισμα		482.470,49
Απολογιστικά		3.000,00
Αναθεώρηση		14.529,51
Άθροισμα		500.000,00
Φ.Π.Α. 24%		120.000,00
Συνολική αξία έργου		620.000,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αρ. 137707/28-06-2023 (ΑΔΑ: 6Τ937ΛΗ-ΗΞΓ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α'

Χαλκίδα 27/06/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Χαλκίδα 27/06/2023
Ο Συντάξας

Παν. Χατζηπάκου
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α'

Αντ. Κωτσόπουλος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α'