

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ								
α/α	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	3.04	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	m2	ΥΔΡ 6059	0,40	500	200,00	
2	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m ³	ΥΔΡ 6054	2,30	300	690,00	
	4.02.	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά , ή απορρίματα						
3	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m ³	ΥΔΡ 6054	0,75	100000	75.000,00	
4	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε	m ³	ΥΔΡ 6054	1,70	50000	85.000,00	
5	4.14.	Καθαίρεση λιθοδομιών ή συρματοκυβωτίων	m3	ΥΔΡ 6081.1	11,50	20	230,00	
	Z-2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων						
6	Z-2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	τεμ.	ΠΡΣ 5354	60,00	10	600,00	
7	Z-2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	τεμ.	ΠΡΣ 5355	80,00	5	400,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								162.120,00
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
8	8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών						
9	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	m3	ΥΔΡ 8158	18,50	100	1.850,00	
		Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
10	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	ΟΔΟ-2511	72,30	10	723,00	
11	B-29.4.23	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 σπλισμένο	m3	ΟΔΟ-2551	150,00	30	4.500,00	
12	B29.5.1	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοιχών θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από σπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	m ³	ΟΔΟ-2551	156,00	925	144.300,00	
13	B-46.1	Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ EN 1337-3	lt	ΟΔΟ-2912	40,30	345	13.903,50	
14	B30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	kg	ΟΔΟ2612	1,15	93000	106.950,00	

α/α	άρθρο τιμολογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΚΩΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ						
15	B-26	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων						
16	B-26.2	Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	m	ΟΔΟ-2731	120,00	25	3.000,00	
17	B-32	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	m2	ΥΔΡ-6403	6,30	750	4.725,00	
18	B.36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	ΟΔΟ-2411	1,75	980	1.715,00	
19	B.38	Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες	m2	ΟΔΟ-2412	13,80	400	5.520,00	
20	B-43.2	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μασίχη	m	ΥΔΡ-6370	4,40	13	57,20	
21	B-45	Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60 mm	m	ΟΔΟ-2651	518,05	20	10.361,00	
22	ΥΔΡ 12.13.01.07	Σωλήνες PVC-U Φ160χιλ, 6 ατμ. αποχέτευσης γεφυρών	m	ΥΔΡ-6620.3	10,80	27	291,60	
		ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ						
23	B-46.1	Σταθερά ελαστομεταλλικά εφεδράνα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ EN 1337-3	lt	ΟΔΟ-2912	40,30	340	13.702,00	
24	B-47	Μεταλλικά αποχετευτικά σημεία γεφυρών βιομηχανικού τύπου	kg	ΥΔΡ-6752	6,90	1300	8.970,00	
25	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
26	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ-2311	2,70	2300	6.210,00	
27	B-65.2	Κατασκευή φατνών	m2	ΟΔΟ-2312	2,50	1100	2.750,00	
28	B-65.3	Πλήρωση φατνών	m3	ΟΔΟ-2313	18,00	200	3.600,00	
29	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	ΟΔΟ-2652	2,70	5500	14.850,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								347.978,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ=								510.098,30
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 %								91.817,69
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=								601.915,99
Απρόβλεπτα (15%)								90.287,40
Σ υ ν ο λ ο Σ1								692.203,39
								1.344,99
Σ υ ν ο λ ο Σ3								693.548,38
Προστίθεται προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24 %								166.451,61
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								860.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λαμία 30 -12-2022

Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία 30 -12 -2022
Ο Προϊστάμενος Τμ.Δ.Π.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 30 -12 -2022
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΒΟΪΛΗ
Τοιχογράφος Μηχανικός

