

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 2021ΣΕ18900030

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, καθαίρεσεις						
22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	90,00	18,70	1.683,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α						ΣΑ= 1.683,00
Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα.						
46.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm					
46.01.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	100,00	19,50	1.950,00
46.01.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4623.1	m2	80,00	33,50	2.680,00
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	360,00	13,50	4.860,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ						ΣΓ= 9.490,00
ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες						
N/ ΑΤΗΕ 8043	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων του κτιρίου (σωληνώσεις, είδη υγιεινής, κ.λ.π.)	ΗΛΜ 8	τεμ.	1,00	9.000,00	12.000,00
N/ ΑΤΗΕ 8766	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του κτιρίου (σωληνώσεις, καλώδια ισχυρών & ασθενών, πίνακες, φωτιστικά, κλπ)	ΗΛΜ13	τεμ.	10,00	700,00	6.800,00
N/ ΥΔΡ 12.14.01.02	Αντικατάσταση σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης & φρεατίων με pillars λιμένα	ΗΛΜ10	τεμ.	1,00	2.000,00	4.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ						ΣΔ= 22.800,00
Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις.						
73.26	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα					
73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7326.1	m2	50,00	33,50	1.675,00
73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	40,00	31,50	1.260,00
73.36.03	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ 7340	m2	40,00	20,20	808,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε						ΣΕ= 3.743,00
Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές						
65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα					
65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m2	11,00	200,00	2.200,00
65.41	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΟΙΚ 6541	kg	250,00	13,50	3.375,00
76.27.02	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	11,00	54,00	594,00
54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές					
54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	20,00	118,00	2.360,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ						ΣΣΤ= 8.529,00
Ομάδα Ζ: Λοιπά, τελειώματα						
50.15.02	Πετάσματα αλουμινίου	ΟΙΚ 4713	m2	20,00	168,00	3.360,00
54.80	Πέργκολες και περεμφερή					
54.80.01	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΟΙΚ 5621	m3	3,00	730,00	2.190,00
77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	130,00	1,70	221,00
77.53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΟΙΚ 7753	m2	130,00	5,60	728,00
78.51	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	ΟΙΚ 7809	m2	40,00	50,50	2.020,00
79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	18,00	9,50	171,00

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	18,00	5,60	100,80
79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΟΙΚ 7912	m2	18,00	14,60	262,80
79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	18,00	14,50	261,00
79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	120,00	11,80	1.416,00
79.70	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)					
79.70.01	Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμυκηλίου χρώματος ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	120,00	20,20	2.424,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Z						ΣΖ= 13.154,60

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: Σσ 59.399,60
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ: 18% Χ Σσ 10.691,93
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ: ΣΣ 70.091,53
15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.513,73
Απολογιστικά (μελέτη, πολεοδομική αδειοδότηση, παράβολα, ανακύκλωση αποβλήτων κλπ) 15.000,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: Σ1 95.605,26
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.168,94
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Σ2 96.774,20
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% 23.225,81
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 120.000,00

Χαλκίδα 06-03-2023
Ο συντάξας

Βασίλειος Πατερίτσας
Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α

Χαλκίδα 06-03-2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος
ΠΕ Πολ Μηχ /Α

Εγκρίνεται με την υπ' αρ. 44100/06-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ73Α7ΛΗ-32Ρ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ε.
Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίδης
Πολ Μηχ ΠΕ/Α', Msc