



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ.Π.

**ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 270.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 266
ΚΑ: 2022ΝΠ26600023

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μο νά δα					ΟΛΙΚΗ Ποσότητα
<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>									
α/α	αρθρο	περιγραφή εργασίας	αναθεωρηση	Μον	ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				αθροισμα προμετρησης
					1	2	3	4	
					ΤΕΧΝΙΚΟ	ΚΟΙΤΗ	ΑΥΛΑΚΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ	
1	4.02.01.N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	5	45	5	20	75,00
2	N.T.1	Καθαρισμός τσιμεντένιου αύλακα οποιασδήποτε διατομής και μεγέθους	ΥΔΡ 6053	m			6500		6.500,00
3	4.03.N	Εκσκαφή-Καθαρισμός χωμάτινου αύλακα, τάφρου ή αρδευτικών διωρύγων και αποστραγγιστικών δικτύων οποιασδήποτε διατομής και μεγέθους, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων καθαρισμών και την μεταφορά τους στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε υποδειχθήσα θέση	ΥΔΡ 6053	m			3800		3.800,00
4	3.01.02.N	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m ³		34		36	70,00
5	4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	στρ.	15	20		15	50,00
6	8.04.04.N	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	200		100	300	600,00
7	N.ΣΤ.4.3.8	Κοπή δένδρων οποιοδήποτε ύψους και μεγέθους	ΥΔΡ 6054	τεμ.		5		5	10,00
<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>									
8	4.01.01.N	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m ³	1	3	2	4	10,00
9	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m ³	10			20	30,00
10	10.19.N	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370	m ²	10		10	12	32,00

11	11.10.01.N	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους έως 50 kg	ΥΔΡ 6751	kg	1150		350	200	1.700,00
12	11.10.02.N	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg	ΥΔΡ 6751	kg	1050	150	150	150	1.500,00
13	11.10.04.N	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για κατασκευές βάρους 10kg έως 70kg	ΥΔΡ 6751	kg	800			200	1.000,00
14	11.07.01	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	ΥΔΡ 6751	kg	1000			1000	2.000,00
15	11.05.03.N	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)	ΥΔΡ 6751	kg	200	100	50	50	400,00
16	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	30	15	3	2	50,00
17	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	1000	500	300	200	2.000,00
18	38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3873	m ²	50	20		30	100,00
19	9.23.05	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΥΔΡ 6361	kg	5	5	3	2	15,00
20	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	50	20	18	12	100,00
21	ΟΔΟ Β-64.2.N	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m2	50		15	15	80,00
22	5.01.N	Κατασκευή συμπτκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6079	m3	30		15	15	60,00
23	5.04.N	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπτκνωσης	ΥΔΡ 6067	m3	20		15	15	50,00
24	B-65.1.2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ-2311	kgr	500		500		1.000,00
25	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	55		30	15	100,00
26	ΟΔΟ Β-65.3.N	Προμήθεια υλικού λιθοπλήρωσης για τη διαμόρφωση κοιτοστρώσεων για λιθορριπές και την πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	80		50	50	180,00
27	ΝΑΟΔΟ Α18.1	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΟΔΟ 1510	m3	80		12	18	110,00
28	38.20.05.N	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυροδεμα.Βλήτρα από ράβδους διαμέτρου Φ12-16 mm σχήματος Γ	ΟΙΚ-3873	τεμ.			12	28	40,00
29	AN-1	Αξία των εργασιών & Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (Σδσ)							1500,00
30	AN-2	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ Σδσ							270,00

ΑΜΦΙΣΣΑ , - -
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Α ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ
Α-Μ, Αβ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ , - -
η α.ΠΡ/ΝΗ ΤΔΠ

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ
Χ-Μ, Αβ