

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ:

Διαμόρφωση αύλειου χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φωκίδας (Διοικητήριο)

ΘΕΣΗ:

**Εντός Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Άμφισσας ,Τομέας Α , Δ.Κ.Άμφισσας, Δ.Δελφών,
Π.Ε.Φωκίδας**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

250.000,00€

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΣΤΕ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Π.Ε.Φωκίδας

ΠΡ/ΝΗ ΑΡΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Οικονομική Επιτροπή ΠΣΤΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΔΤΕ της Π.Ε.Φωκίδας

Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΔΠ της ΔΤΕ της Π.Ε.Φωκίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΔΤΕ της Π.Ε.Φωκίδας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΔΠ της ΔΤΕ της Π.Ε.Φωκίδας

Το ακίνητο με εμβαδόν οικοπέδου E=2435.40TM σύμφωνα με την 310/98 Ο.Α. «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ» της Πολεοδομίας Άμφισσας είναι ιδιοκτησίας της ΠΣΤΕ.

Το ακίνητο βρίσκεται εντός του Εγκ/νου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Άμφισσας, εντός του Τομέα Α. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου έχει χωροθετηθεί κύρια στην Ν πλευρά με πρόσοψη σε τρεις δημοτικές οδούς.

Το Έργο αφορά την επισκευή των εξωτερικών οδεύσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων των υφιστάμενων κτιρίων με μερική αναμόρφωση του αύλειου χώρου. Σε αυτή την αρχική φάση παρεμβάσεων θα επισκευαστούν οι υφιστάμενες περιμανδρώσεις, οι οποίες αποτελούνται από στηθαία χαμηλού ύψους από λιθοδομή και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Θα κατασκευαστούν νέες μεταλλικές θύρες για τους πεζούς και νέες μεταλλικές ηλεκτροκίνητες συρόμενες θύρες για τα οχήματα. Θα επισκευαστούν τα υφιστάμενα φρεάτια ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επισκευαστούν οι υπόγειοι αγωγοί. Θα εξομαλυνθεί η στέψη των καλυμμάτων των φρεατίων με τον περιβάλλοντα χώρο. Στον αύλειο χώρο θα απομακρυνθούν τα υφιστάμενα αποσπασματικά πεζοδρόμια και οι ασφαλικές επιστρώσεις. Θα δημιουργηθεί ράμπα ΑΜΚ προς την είσοδο του παλαιού κτιρίου. Θα κατασκευαστούν υποδομές για εξωτερικό φωτισμό και λοιπές υποδομές ασφάλειας των κτιρίων. Στην ΝΑ είσοδο θα γίνει υποδομή για μελλοντική τοποθέτηση προκάτ οικίσκου-θυρωρείου. Μέρος της υφιστάμενης δενδροφύτευσης θα απομακρυνθεί ή θα μεταφυτευθεί. Θα οριοθετηθεί η περιοχή φυτικής γής με κράσπεδα και τμήματα αυτής θα διαμορφωθούν με διάτρητες πλάκες για όδευση και προσωρινή στάθμευση των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων. Ενδιάμεσα θα φυτευθούν σε γραμμική διάταξη ορθόκλαδα δενδρύλλια σύμφωνα με την προμελέτη διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου. Σε θέσεις στάθμευσης θα οδεύσουν υπόγεια κανάλια, ηλεκτροφόροι αγωγοί για κατασκευή υπαίθριων θέσεων ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Προβλέπεται η χωροθέτηση στάσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων επισκεπτών. Θα κατασκευαστούν στοιχεία αστικού εξοπλισμού, καθιστικά, πέργκολες, θέση πόσιμου ύδατος, ράμπες πεζών και γραμμική όδευση ΑΜΚ. Πλέον της ανακατασκευής της υφιστάμενης αποχέτευσης, θα κατασκευαστεί επιπλέον αγωγός για ασφαλή όδευση προς τον κεντρικό αγωγό της πόλεως. Θα γίνει προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων προς προστασία όδευσης των πεζών και εξασφάλιση κατά το δυνατόν από εισροή όμβριων υδάτων στον υπόγειο όροφο. Θα κατασκευαστεί υποδομή για όδευση ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, τοποθέτησης καμερών ασφαλείας, συναγερμού και νυχτερινού φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου. Τα υλικά δαπεδοστρώσεων θα είναι κατηγορίας "ψυχρών υλικών". Επιπλέον θα κατασκευαστεί υποδομή για υγρό χώρο πλησίον της κεντρικής εισόδου στο κτίριο Διοίκησης της Π.Ε. Φωκίδας.

Άμφισσα, 20/11/2023

-Ο/Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-

Άμφισσα, 20/11/2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Α.ΠΡ/ΝΗ ΤΔΠ
της ΔΤΕ της Π.Ε.Φωκίδας

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ
Χ-Μ,Αβ

Άμφισσα, 20/11/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Α.ΠΡ/ΝΟΣ ΔΤΕ
της Π.Ε.Φωκίδας

Χ.ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
Π-Μ,Αβ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ