



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ

ΠΠΑ Α.Π. 2.9  
300.000 €

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α τιμολ	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη		
			Αναθεώρηση ς			μονάδας	Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>									
1	3.01.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	200	1,2	240,00		
2	3.06.01	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m <sup>3</sup>	10.000,00	0,72	7.200,00		
3	3.06.02	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m <sup>3</sup>	10.000,00	1,07	10.700,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							18.140,00		
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>									
4	4.01.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	10,00	41,58	415,80		
5	N.4.02.01	Πλήρης καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα, βλάστηση, δέντρα κλπ και εκβάθυνση-διαπλάτυνση κοιτών ποταμών με τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού και την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ή την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	181,00	720,00	130.320,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							130.735,80		
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ</b>									
6	9,01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	100,00	8,20	820,00		
7	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	10,00	93,00	930,00		
8	9,26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	200,00	0,98	196,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							1.946,00		
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>									
9	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκλινδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	100,00	10,30	1030,00		

10	B-64.2	Γεωφάσμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m <sup>2</sup>	350,00	1,80	630,00
11	B-65.1.3	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ-2311	kg	2640,00	3,40	8976,00
12	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m <sup>2</sup>	1255,00	2,50	3137,50
13	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m <sup>3</sup>	210,00	17,52	3679,20
14	N.8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους χειμάρρων, βάρους έως 5 kg	ΥΔΡ 6157.1	m <sup>3</sup>	200,00	5,00	1000,00
15	N.8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500-1500 kg	ΥΔΡ 6158	m <sup>3</sup>	200,00	25,70	5140,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							23.592,70
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>							
16	N.ΣΤ.4.3.8	Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους	ΠΡΣ 5354	τεμ	5,00	150,00	750,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							750,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>175.164,50</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							31.529,61
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>206.694,11</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							31.004,12
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>237.698,23</b>
Πρόλεψη Αναθεώρησης							3.237,25
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>240.935,48</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ							1.000,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>241.935,48</b>
Φ.Π.Α. 24%							58.064,52
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>300.000,00</b>

ΑΜΦΙΣΣΑ  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
ΑΜΦΙΣΣΑ  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΑΜΦΙΣΣΑ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ  
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ  
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΚΑΛΥΝΙΟΤΙ  
09/02/2024 09:29