



ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

156.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Τμ.	Αρθρο Τμ/γίου	Κωδικός Αναθ/σης	Ενδειξη Εργασιών και Υλικών	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	20.05.02	ΟΙΚ-2127	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	M3	28,00	375,41	10.511,51	
2	05.07	ΥΔΡ-6069	Κατασκευή στρώσης έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	M3	11,30	279,18	3.154,76	
3	41.01	ΟΙΚ-4104	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	M3	28,00	35,76	1.001,28	
4	20.10	ΟΙΚ-2162	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	M3	4,50	107,55	483,98	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							15.151,52	

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
5	22.02	ΟΙΚ-2204	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	M3	22,50	40,80	918,00	
6	22.20.02	ΟΙΚ-2237	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	M2	11,20	234,40	2.625,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							3.543,28	

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
7	32.01.06	ΟΙΚ-3215	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	M3	101,00	15,13	1.527,63	
8	32.05.03	ΟΙΚ-3213	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	M3	101,00	80,90	8.170,90	
9	38.02	ΟΙΚ-3811	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	M2	22,50	44,69	1.005,41	
10	38.20.02	ΟΙΚ-3873	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Kgr	1,07	5.403,50	5.781,75	
11	B-65.1.2	ΟΔΟ-2311	Φάντες από συρματοπλέγμα - Προμήθεια Συρματοπλέγματος από γαλβανισμένο σύρμα	Kgr	3,10	540,00	1.674,00	
12	B-65.2	ΟΔΟ-2312	Κατασκευή Φατνών-Συρματοκιβωτίων	M2	2,50	270,00	675,00	
13	B-65.3	ΟΔΟ-2313	Πλήρωση Φατνών-Συρματοκιβωτίων	M3	17,30	51,00	882,30	
14	73.11	ΟΙΚ-7311	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	M2	22,50	2.055,20	46.242,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							65.958,98	

ΟΜΑΔΑ Δ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
15	12.03.02	ΟΔΟ-2862	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Έσωτερικής διαμέτρου 300 mm	M	28,80	60,00	1.728,00	
16	12.03.03	ΟΔΟ-2863	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Έσωτερικής διαμέτρου 400 mm	M	41,20	6,00	247,20	
17	12.13.01.05	ΥΔΡ-6620.01	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	M	5,70	43,00	245,10	
18	11.01.02	ΥΔΡ-6752	Καλύματα Φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kgr	2,90	36,00	104,40	
19	11.02.03	ΥΔΡ-6752	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	Kgr	3,10	16,00	49,60	
20	12.13.01.05	ΥΔΡ-6620.01	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	M	5,70	414,00	2.359,80	
21	11.02.03	ΥΔΡ-6752	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	Kgr	3,10	546,00	1.692,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							6.426,70	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	F	91.565,55 €
Προστίθεται για ΓΕ+ΟΕ	18%	16.481,80 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝ+(ΓΕ+ΟΕ)	F1	108.047,35 €


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ (ΓΕ+ΟΕ)	F1	108.047,35 €
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (=15% του F1)	F2	16.207,10 €
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Απολογιστικά (ΓΕ+ΟΕ)	F3	700,00 €
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Προβλεψη αναθεώρησης	F4	852,00 €
S-1 = ΑΘΡΟΙΣΜΑ (F1+F2+F3+F4)	Σ(Fi)	125.806,45 €

Σημείωση : ΦΠΑ, Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση θα επαναυπολογισθούν βάσει της εκπτώσης και θα διορθωθούν κατά τον έλεγχο ομαλοτητας από την Υπηρεσία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΣΑ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ+(ΓΕ+ΟΕ)	S1 125.806,45 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α. (24%)	S2 30.193,55 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ(S1 + S2)	Σ(S1+S2) ΕΥΡΩ (€) 156.000,00 €

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Νοεμβρίου 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Msc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΑ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ