

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ:** ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΩΣ ΑΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL-ELIAS

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΣΑΕΠ (ενάριθμος )  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 5.000.000,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	Κωδικός Αναθεώρ.	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝ. (ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ/2.01	ΥΔΡ 6071	m3	50,00	3,20	160,00
2	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ/2.02	ΥΔΡ 6072	m3	50,00	3,25	162,50
3	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση	ΥΔΡ/3.04	ΥΔΡ 6059	m2	20.000,00	0,40	8.000,00
4	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	ΥΔΡ/3.16	ΥΔΡ 6070	m3	217.000,00	0,20	43.400,00
	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά , ή απορρίματα	ΥΔΡ/4.02. N					
5	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ/4.02.01.N	ΥΔΡ 6054	m3	1.000.000,00	0,70	700.000,00
6	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ/4.02.02.N	ΥΔΡ 6055	m3	217.000,00	3,55	770.350,00
7	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ/4.13	ΥΔΡ 6081.1	m3	50,00	20,00	1.000,00
8	Καθαίρεση λιθοδομών ή συρματοκυβωτίων	ΥΔΡ/4.14. N	ΥΔΡ 6081.1	m3	50,00	11,00	550,00
9	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ/5.02	ΥΔΡ 6080	m3	900.000,00	0,50	450.000,00
	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων	ΠΡΣ/Ζ-2					
10	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ/Ζ-2.2	ΠΡΣ 5354	τεμ.	6.100,00	60,00	366.000,00
11	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ/Ζ-2.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	1.800,00	80,00	144.000,00
12	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ/Ζ-2.4	ΠΡΣ 5354	τεμ.	1.500,00	100,00	150.000,00
					<b>Αθροισμα δαπανών ομάδας Α :</b>		<b>2.633.622,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
13	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ/3.17	ΥΔΡ-6054	m3	2.000,00	4,85	9.700,00
	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών	ΥΔΡ/8.04					
14	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ/8.04.04	ΥΔΡ 6158	m3	5.000,00	19,85	99.250,00
15	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ/9.01	ΥΔΡ 6301	m2	500,00	8,00	4.000,00
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος	ΥΔΡ/9.10					
16	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ/9.10.03	ΥΔΡ 6326	m3	100,00	75,00	7.500,00
17	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ/9.10.05	ΥΔΡ 6329	m3	200,00	85,00	17.000,00

18	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ/9.26	ΥΔΡ 6311	kg	20.000,00	0,95	19.000,00
19	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΟΔΟ/Β-4.2	ΥΔΡ-6068	m3	200,00	11,45	2.290,00
20	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ/12.01.01.6	ΥΔΡ 6551.6	m	100,00	100,00	10.000,00
21	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ/12.01.01.7	ΥΔΡ 6551.7	m	200,00	140,00	28.000,00
							<b>Αθροισμα δαπανών ομάδας Β :</b> 196.740,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α &amp; Β:</b>							<b>2.830.362,50</b>
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%:							509.465,25
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (Σ.Σ):</b>							<b>3.339.827,75</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:							500.974,16
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1):</b>							<b>3.840.801,91</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ:							11.000,00
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% απολογιστικών:							1.980,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (Σ2):</b>							<b>3.853.781,91</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:							178.476,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ3):</b>							<b>4.032.258,06</b>
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%:							967.741,94
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Σ4):</b>							<b>5.000.000,00</b>

Συντάχθηκε  
Λαμία ....-9-2024

Ελέγχθηκε  
Λαμία ....-9-2024

Εγκρίθηκε  
Λαμία ....-9-2024

Παρασκευή Τεμπέλη  
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχ/κος

Κωνσταντίνος Κακάβας  
Πολιτικός Μηχ/κος

Μιχαήλ Βλαχάκης  
Πολιτικός Μηχ/κος

#### ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. ..../2024(Αρ.πρακτ. ....-.....-024, Θέμα ....ο, ΑΔΑ: .....)

Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ