

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ  
Ε.Ο.6 (ΟΡΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ  
ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 250.000,00 € (με ΦΠΑ)

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που κρίνονται απαραίτητες, για τη βελτίωση της βατότητας και την ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού 6 (Ορια Π.Ε. Φωκίδας προς Ανατολή της Π.Ε. Φθιώτιδας).

Το έργο αφορά την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος, με την κατασκευή οδοστρωσίας δύο στρώσεις υπόβαση-βάση, ασφαλτικής προεπάλειψης, στρώσης, ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα ΑΣ12,5, πάχους 0,05 μ. και αντλιοσθηρός ασφαλτοτάπητας πάχους 0,04 μ. Το μήκος της παρέμβασης θα είναι περίπου 700μ. και το πλάτος της οδού 6:00μ. Επίσης προβλέπεται κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, και εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.

Σε όλες τις ασφαλτικές εργασίες, η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

### 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε μήκος περίπου 150,00 μέτρων περίπου και πλάτους 1,40μ. . Θα γίνει μόρφωση της τάφρου και κατασκευή της με σκυρόδεμα C16/20.

Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη χ.θ. 0+500 μήκους 9,00 μέτρων περίπου για την αποστράγγιση της οδού.

### **3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ**

Θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων που θα ασφαλτοστρωθούν, αλλά και σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

#### 4. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΠΕ - ΣΑΥ - ΦΑΥ

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει με δαπάνες του τυχόν απαραίτητες μελέτες απαιτηθούν, καθώς και το **Μητρώο** του έργου μετά το πέρας των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει με δαπάνες του εντός της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13-10-2000 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Το Π.Π.Ε. θα περιέχει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα που συνοδεύει το αριθ. ΓΓΠΔΕ.82/3-5-2001 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο ανάδοχος θα συντάξει επίσης με δαπάνες του εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Θα τηρεί στο εργοτάξιο και θα ενημερώνει διαρκώς τον Φάκελλο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), και θα εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την Ασφάλεια και Υγεία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 23 της ΕΣΥ.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνει εγγράφως ανάθεση καθηκόντων α)τεχνικού ασφάλειας, β)συντονιστή ασφάλειας και υγείας της εργασίας και γ)γιατρού εργασίας σε άτομα που θα έχουν τα προσόντα που απαιτεί η νομοθεσία (Ν.1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η έγγραφη ανάθεση καθηκόντων θα κοινοποιηθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

#### 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί με τις υπάρχουσες οδούς σε κυκλοφορία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού, όπως και στα σχετικά άρθρα της ΕΣΥ αναφέρεται.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα ληφθούν υπόψη όλοι οι ενδεικνυόμενοι κανόνες ασφαλείας που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της οδού. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις ΠΤΠ που αναφέρονται ανωτέρω, με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και δεν απαιτείται Περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 566, αριθμός έργου 2014ΕΠ56600004.

Οι εργασίες θα εκτελούνται ανάλογα με τη χρηματοδότηση του έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης των εργασιών λόγω μειωμένων πιστώσεων, θα χορηγείται στον ανάδοχο η νόμιμη παράταση και αναθεώρηση, και ουδεμία άλλη πρόσθετη αποζημίωση (σταλίες κλπ.)

Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΑΜΙΑ 12 - 5 - 2023  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ.Τ.Ε.

Αθανασία Ζωβοίλη  
Τοπ. Μηχανικός με Α'β