

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΕΛΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
DANIEL – ELIAS

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 2024ΝΠ86600003 με ΜΙΙS:5224708
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 500.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ								
α/α	άρθρο προλογίου	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ						
		1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχυδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m ³	ΥΔΡ 6071	0,36	100,00	36,00	
2	2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθυστερημένων επιφανειών π.χ. άσφαλτ.	m ³	ΥΔΡ 6072	0,41	20,00	8,20	
3	3.04	Μερίωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	m ²	ΥΔΡ 6059	0,41	10.000,00	4.100,00	
4	3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	m ³	ΥΔΡ 6070	0,21	100,00	21,00	
	4.02.	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα						
5	4.02.01N	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m ³	ΥΔΡ 6054	0,72	60.000,00	43.200,00	
6	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m ³	ΥΔΡ 6054	0,72	27.000,00	19.440,00	
7	4.02.02N	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	m3.km	ΥΔΡ 6054	0,19	135.000,00	25.650,00	
8	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	m3	ΥΔΡ 6082.1	20,60	50,00	1.030,00	
9	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΙΚ-2227	26,50	150,00	3.975,00	
10	5.02	Κατασκευή συμπεομένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m ³	ΥΔΡ 6080	0,52	60.000,00	31.200,00	
11	3.06N	Εκτροπή και έλεγχος των υδάτων του ποταμού	τεμ. κ.α.	ΥΔΡ 6058	1.500,00	2,00	3.000,00	
	Z-2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων						
12	Z-2.3 N.	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,80 m	τεμ.	ΠΡΣ 5354	70,00	20,00	1.400,00	
		Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)						
13	17.09.04	Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών, κατεδαφίσεων και καθαίρεσεων. Ελαφρώς επιβαριμένα σύμμεκτα (με λίγες προσμίξεις) - Σύμμεκτα απόβλητα κατεδάφισης	τον	Δεν αναθεωρείται	10,80	20,00	216,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						133.276,20
		2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
14	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχυώδες	m ³	ΥΔΡ 6054	2,30	1.000,00	2.300,00	
	8.04	Λιθοραπίες προστασίας κοίτης και πρηνών						
15	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	m3	ΥΔΡ 6158	17,50	800,00	14.000,00	
16	9.01	επιφανειών	m ²	ΥΔΡ 6301	8,20	500,00	4.100,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
17	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	ΥΔΡ 6326	77,00	100,00	7.700,00	
18	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m ³	ΥΔΡ 6329	88,00	900,00	79.200,00	
19	9.10.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m ³	ΥΔΡ 6331	103,00	115,00	11.845,00	
20	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	ΥΔΡ 6311	0,98	20.000,00	19.600,00	
	B-65	Φάνες από συρματόπλεγμα.						
21	B-65.1	Φάνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματόπλεγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ 2311	2,70	2.000,00	5.400,00	
22	B-65.2	Φάνες από συρματόπλεγμα. Κατασκευή φανιών	m ²	ΟΔΟ 2312	2,50	1.000,00	2.500,00	
23	B-65.3	Φάνες από συρματόπλεγμα. Πλήρωση φανιών	m ²	ΟΔΟ 2313	17,30	200,00	3.460,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						150.105,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σα=						283.381,20
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 %						51.008,62
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=						334.389,82
		Απρόβλεπτα (15%)						50.158,47
		Σ υ ν ο λ ο Σ1						384.548,29
		Απολογιστικά						1.000,00
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών εργασιών 18 %						180,00
		Σύνολο Σ2						385.728,29
		Προβλεψη Αναθεωρήσης						17.497,52
		Σ υ ν ο λ ο Σ3						403.225,81
		Προστίθεται προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24 %						96.774,19
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						500.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λαμία, 18-09 -2024

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία, 18 -09 -2024
Ο Προϊστάμενος Τμ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία, 18-09 -2024
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

ΣΤΡ. ΚΟΙΛΑΚΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. 524/15-04-2025 (Αρ. Πρακτ. 17ο, Θέμα:25ο , ΑΔΑ:ΡΡ3Γ7/ΛΗ-8ΕΠ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ