



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΚΑΠ
CPV: 50700000-2 (Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης
εγκαταστάσεων κτιρίου)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και η επισκευή κτιρίων της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φωκίδας, καθώς και η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου σε χώρο διενέργειας ειδικών δοκιμασιών υποψήφιων οδηγών.

Αναλυτικότερα:

ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες :

Περιμετρικά της στέγης θα τοποθετηθούν καλύπτρες στα κεραμιδιά και θα γίνει αντικατάσταση των οριζοντίων υδρορροών με προκατασκευασμένες με προστατευτική σχάρα καθώς και αντικατάσταση των κατακόρυφων με μεγαλύτερης διάμετρου υδρορροές .

Εσωτερικά του κτιρίου θα γίνουν

-αντικατάσταση της πόρτας του λεβητοστασίου με κατάλληλη πυρασφάλειας κλάσης πυραντίστασης 90min καθώς και 2 θυρών πρόσβασης στο χώρο των γραφείων,

-βάψιμο των εσωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς με σπατουλάρισμα καθώς και εξωτερικών χώρων του κτιρίου.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΟ

Θα γίνουν επεμβάσεις στις στέγες των κτιρίων, τοπικές επισκευές (καθαιρέσεις φέροντος οργανισμού της στέγης, κεραμιδιών και λοιπών στοιχείων) και αντικατάσταση τους από νέα υλικά (ξυλεία, κεράμους κ.λπ) ώστε να επιτευχθεί η στεγανοποίηση των κτιρίων.

Στο κλιμακοστάσιο θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση της στέγης και στεγανοποίηση της με κατάλληλα υλικά.

Θα πραγματοποιηθούν καθαρισμοί των υφιστάμενων οριζοντίων υδρορροών και θα γίνει αντικατάσταση των κατακόρυφων υδρορροών από αλουμίνιο με μεγαλύτερη διαμέτρου και με διαφορετικές κλίσεις κατά υπό υπόδειξη της επίβλεψης.

Εσωτερικά των κτιρίων θα γίνει τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων και βάψιμο των επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς με σπατουλάρισμα, σε χώρους όπου οπου απαιτείται .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ

Σε τμήμα του περιβάλλοντα χώρο όπου θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες :

1. Καθαίρεση τμήματος του υπάρχοντος κράσπεδου και κατασκευή νέου για μήκος περίπου 100 μέτρων.

Σε μήκος περίπου 100 μέτρα και πλάτος 8- 9.0μέτρα θα γίνει εκσκαφή σε βάθος περίπου 0.80 μ, θα πραγματοποιηθεί επίχωση με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας E4 για πάχος περίπου 0,55μ, θα γίνει εφαρμογή υποβάσης μεταβλητού πάχους, βάσης σταθερού πάχους 0,10μ, ασφατική συγκολλητική προεπάλειψη και στην συνέχεια κατασκευή ασφατικής στρώσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου.

2. Για μήκος 30 μέτρων και πλάτος 6μ θα πραγματοποιηθεί α) τομή της ασφάλτου με ασφαλτοκόπτη, β) εφαρμογή ασφατικής συγκολλητικής προεπάλειψης γ) διάστρωση ασφατικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους με μέσο πάχος 0,04m.

Θα πραγματοποιηθεί η διαγράμμιση του χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Τέλος θα τοποθετηθεί στην κεντρική πόρτα εισόδου μηχανισμός γκαραζόπορτας καθώς και θα τοποθετηθούν και 2 πινακίδες πληροφοριακές στην διασταύρωση εισόδου προς την Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Φωκίδας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ και την ΕΣΥ.

Όλα τα προϊόντα εκσκαφών καθώς και τα υλικά που προϋπάρχουν (σακιά με ψυχρή ασφαλτο) θα μεταφερθούν σε υφιστάμενη μονάδα ανακύκλωσης νομίμως λειτουργούσα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Α/Πρ/νη Τ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Α/Πρ/νη της Δ.Τ.Ε.

Μαρία Φαροπούλου
Πολ. Μηχανικός ΤΕ Αβ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
Χημικός μηχανικός με Α'β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
Χημικός μηχανικός με
Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ