



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Δ/νση : Άμφισσα Γιδογιάννου 31
Ταχ. Κώδικας : 33100
Πληροφορίες : Μ. Φαροπούλου
Τηλέφωνο : 2265350570
email: m.faropoulou@pste.gov.gr

**ΜΕΛΕΤΗ: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος ΕΠ.
Ιτέα-Δεσφίνας και Ε.Ο. Άμφισσας-Δελφοί-Ιτέας-
Ναύπακτος»**

**CPV: 45233141-9: Εργασίες συντήρησης οδών
CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 650.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΚΑΠ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εν λόγω τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του καταστρώματος του Εθνικού Δικτύου καθώς και της συντήρησης ηλεκτροφωτισμού υφιστάμενων οδικών κόμβων της Εθνικής Οδού της Π.Ε. Φωκίδας. Λόγω της μεγάλης κίνησης των οχημάτων και του παλαιού του οδοστρώματος και για την αύξηση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών απαιτούνται εργασίες ασφαλικών εργασιών, εργασίες διαγράμμισης & τοποθέτησης οριζόντιας/κάθετης σήμανσης.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης της Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου, με αρχή μέτρησης τον κόμβο «Κακκανού» Χ.Θ. 3+000 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΛΑΣ), και για μήκος περίπου 1,750μ και σε όλο το πλάτος της υφιστάμενης οδού, θα γίνουν εργασίες απόξεσης της υπάρχουσας ασφαλικής στρώσης μέχρι 8cm, εφαρμογής ασφαλικής επάλειψης, διάστρωση ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους με μέσο πάχος 0,04m, εφαρμογή ασφαλικής επάλειψης, διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης 0.04, και διαγράμμιση της οδού με διπλή συνεχής γραμμή (0.25m, 0.125m/0.125m, 0.25m) και σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση της οδού. Πριν τις ασφαλικές εργασίες θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης διαγράμμισης από τον ανάδοχο ώστε να χρησιμοποιηθεί στο έργο.

Επίσης σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενων οδικών κόμβων φωτισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις επιτόπου ανάγκες. Ο ανάδοχος μετά την εντολή από την επίβλεψη για την επισκευή υφιστάμενου κόμβου σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας (7 ημέρες) θα πρέπει να έχει αποκαταστήσει την βλάβη και να έχει παραδώσει τον κόμβο λειτουργικό. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ και την ΕΣΥ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Α/ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΣΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρ/νος ΔΤΕ
Π.Ε. Φωκίδας

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Αβ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ